# أنشاء الكباري

مهندس / محمود حسين المصيلحي المدير العام (السابق) بشركة المقاولون العرب – مهندس استشاري

> الإصدار الأول عام ٢٠٠٦

# وقىل ربي زدني علما

# أعمال التخطيط للكباري قبل البدأ في التنفيذ

# أعمال التخطيط للكباري قبل التنقيذ

١ - يتحدد مسار الكوبري بشكل مبدئي بواسطة مهندسو التصميم بشكل مبدئي. هذا المسار يحقق كل
 الأهداف والشروط المطلوبة.

٢ – يتم عمل نقاط ترافيرس علي طول مسار المشروع تكون من أشكال هندسية منتظمة (يفضل أشكال رباعية مرصودة القطرين – مثلثات) يتم تصحيح هذه الأشكال وحساب أحداثيات هذه النقاط سواء كانت مربوطة بأحداثيات الجمهورية أو كانت محلية (نقط خاصة بالمشروع فقط). يتم عمل ميزانية دقيقة لكل نقاط الترافيرسات لحساب مناسيبها بالنسبة لمنسوب سطح البحر وذلك بعمل روبير عند بداية المشروع وروبير آخر عند نهاية المشروع لعمل ربط دقيق للمناسيب – شكل (١)).

٣ - يتم عمل رفع مساحي دقيق لمسار المشروع بالكامل بعرض المشروع بالأضافة الي مسافة أضافية كافية علي يمين ويسار المشروع تقدر بحوالي ٥٠ متر (إن أمكن) مبينا كل التفاصيل الموجودة بالطبيعة مثل خطوط التنظيم - البردورات - الأرصفة - بالوعات الصرف الصحي - أعمدة الأنارة - محابس المياه ٠٠٠ أي كل ما تشاهد العين بالنسبة الي نقاط الترافيرس السابق تثبيتها وحسابها . بذلك نكون قد أنتجنا خريطة كاملة لمسار المشروع بالعرض الكافي مع كافة التفاصيل وبطول يزيد عن مسار المشروع يوضح جميع مداخل ومخارج المنطقة المدية للمشروع .

٤ - تعمل قطاعات ميزانية علي مسار المشروع تترجم الي ميزانية شبكية يتم توقيعها علي الخريطة السابق عملها
 من قبل وبذلك نكون قد حصلنا علي لوحة دقيقة لمسار المشروع موضحا عليها (X, Y, Z) لجميع التفاصيل
 الموجودة في هذه الخريطة مع تزويدها بجدول يبين نقاط الترافرس.

ه – في حالة تنفيذ الكوبري علي موانع مائية (نهر أو ترعة) يتم عمل قطاعات ميزانية تبين المناسيب للقطاع المائي في المنطقة المراد أنشاء الكوبري فيها ويمكن عملها بالطرق التقليدية أو بالطريقة الحديثة باستخدام جهاز Echo Sounder .

٦ - ترسل هذه اللوحات الي المكتب الأستشاري بجانب جميع القطاعات الطولية التي تمت علي مسار المشروعموضحا أماكنها بكل دقة ، كما ترسل أيضا القطاعات المائية (أذا كانت هناك عوائق مائية) وذلك لعمل التصميمات اللازمة .

٧ - يتم عمل المسار النهائي لمسار الكوبري كما يتم عمل التخطيط لهذا المسار في الطبيعة وتحديد أماكن
 المحاور بدقة تامة ، تدرس العناصر التالية :


- \* مدى توافق هذه المحاور مع الطبيعة .
- \* عمل الجسات الأستكشافية ورفع جميع المرافق الموجودة في أماكن المحاور.
  - \* تحديد أماكن الجسات العميقة لبيان نوع التربة في أماكن التأسيس.

### الأعمال المساحية لأساسات الكباري:

### أولا: الأساسات المنشأة على الأرض:

: Shallow Foundations - Strip Footing الأساسات السطحية

- ١ يتم تحديد المحور المطلوب تخطيطه أولا ثم محاور قواعد الأساسات.
- ٢ يحدد أبعاد الحفر حسب التصميم ويوقع علي الأرض بالأضافة الي أخذ منسيب الأرض الطبيعية قبل البدأ
   في الحفر .
- ٣ نتابع أعمال الحفر حتي الوصول الي منسوب التأسيس وتراجع أبعاد الحفر حتي يمكننا البدأ في الخطوة
   التالية .



{		gan makki dali (Mumuyuma Kasus ya nayyu ya Milimina asasi da Milimina ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka n	***************************************
Point	×	X	Las.
I A	2502,264	7017.780	Δ
B	2383,125	7/43.903	4
56.	2225,870	6799.017	21,228
- 163	2269.330	6766.103	21.21
162,	2215,658	G705.335	20.883
96 🗸	2283,/04	6737,587	27,36.
165	2321,607	6820,97/	22.02
1641	2311 . 372	6809,969	21.919
166	2273,636	6848,739	21,732
1674	2265,/36	6854,912	22.078
.168	2267.733	G888,761	21.85
169	2228,770	6886.874	21,901
1701	2326,8/7	7024.537	21,078
171	2409.978	6985.454	21,295
_172	23 <i>49,83</i> 4	6877,150	21,540
.173.	2411.036	6848,629	21,322
.1741	23 <i>54 ,</i> 243	6801.944	21,740
3.03	2292,472	6900.07/	21,888
403	23 21. 17/	6875.249	21.585
304	23 26, 940	6869, 227	21,597
300	23 74 . 964	6971.7.5	21.157
301	2420,643	6953 259	21.048
302	2359.869	7014.37	21.151
.305	2474.180	7/25, 336	20,86}
.125	2527,206	7249,022	19,514
.121	2599,583	7457,101	17.903
124	2544.413	7469,068	20.701
.329 _z	2447.429 230/.820	7251.931	21.107 21.615
		heeren variation and the second and	***************************************

شكل ( ١ ) صورة من الترافرس المأخوذ لأحد الكباري بجمهورية مصر

- ٤ قد يستلزم الأمر تغير طبقة الأرض الضعيفة بتربة أحلال ، تنفذ تربة الأحلال مع مراجعة مناسيبها ودمكها حسب التصميمات .
  - ه تصب طبقة الخرسانة العادية حسب المناسيب والأبعاد داخل الحفر.
- ٦ نخطط للخرسانة المسلحة للقاعدة الخرسانية علي المحاور بكل دقة يرص حديد التسليح حسب أصول
   الصناعة والتصميمات . يوضع أشارات حديد التسليح للعامود الخرساني علي المحاور بكل دقة مع التثبيت
   الحيد لحين صب الخرسانة المسلحة .
- ٢ تصب الخرسانة المسلحة طبقا لأصول الصناعة وطبقا لتصميم الخلطة المناسبة ونجري عمليات التشطيب
   اللازم ثم المعالجة المتوالية للخرسانة لمدة ١٤ يوم مستمر.
  - ٨ في حالة وجود مياه جوفية ، تؤخذ الأحتياطات لسحبها بطريقة آمنة .

#### <u>الأساسات العميقة:</u>

تخطط مكان الدعامة (الكاب) ومحاور الأعمدة - يتم تحديد أماكن الخوازيق تباعا .

#### أولا: في حالة الخوازيق المنفذة بالحفر الدوار Board Piles:

- ١ يتم وضع ماكينة الخوازيق فوق محور الخازوق تماما .
- ٢ ضرورة مراجعة ماسورة الخازوق Casing والتأكد من وجوده على المحاور .
- ٣ يتم مراجعة الحفر وطبقات التربة ومطابقتها للجسات الأخوذة وأهاء الحفر عند المنسوب التصميمي بالضبط .
- ٤ يصنع قفص حديد التسليح ومراجعة مادة البنتونايت Bentonite وتدفقها بالحفر ثم أنزال قفص التسليح
  - ه يتم الصب حسب أصول الصناعة وحتي لا يحدث أنفصال في خرسانة الخازوق .

#### ثانيا: حالة تنفيذ بخوازيق الدق Driven Piles:

- ١ يتم تحديد أماكن خوازيق القاعدة بالكامل وبدقة . نضع الزومبة الحديدية علي عمق ٢٠ سم من منسوب سطح الأرض .
- ٢ توضع الماكينة ومواسير الصب فوق الزومبة تماما ويستمر الدق علي الخازوق حتي نصل الي العمق
   التصميمي للخازوق وذلك لقياس مناعة التربة للخازوق .
  - ٣ يتم تنزيل قفص حديد التسليح ثم الصب.
    - ٤ يتم خلع مواسير الصب بعد نهو الصب.

#### ثالثا: خوازيق سابقة الصب Pre cast Piles:

- ١ تعمل شدة خشبية قوية ويحدد أماكن كل خازوق ويحاط بالأخشاب بحيث يكون للخازوق ٣ حطات في
   الشدة الخشبية .
  - ٢ ننزل الخازوق في مكانة بالشدة بواسطة الرافع والتي تحقق رأسيته تماما .
- ٣ يبدأ الدق بشواكيش الهزاز ثم الشواكيش الديزل حتى درجة أمتناع التربة والوصول الى طبقة التأسيس
   التصميمية .

### الأساسات داخل القطاع المائي (القيسونات Caissons)

القيسون عبارة عن منشأ خرساني (متوازي مستطيلات تقريبا) ترتكز عليه بغلة الكوبري ويكون بأبعاد كافية لتحمل الأحمال الكبيرة الواقعة علية ونقلها الي منسوب التأسيس أسفل قاع النهر . في عملية الضبط النهائي للقيسون داخل المجري المائي والمذكورة في باب أساسات الكباري ، يكون ذلك بالوقوف علي الشاطيء وعلي محور الكوبري بجهاز دستومات . يكون خط النظر للجهاز المذكور مع منتصف علبة القيسون في البحر ، فإذا ما كانت بعيدة عن محور الكوبري ، تصدر أشارة من الراصد علي الشاطيء بضرورة تحريك القيسون في الأتجاه الصحيح بواسطة اللنشات حتي تنطبق نقطة المنتصف مع المحور .

وهناك ضبط آخر وهو المسافة بين دعامات الكوبري التي يحددها بدقة جهاز الدستومات السابق ذكره علي الشاطيء حيث تحدد المسافة علي الفور مع التصحيح اللازم لها بمنتهي الدقة ، ويجب أن تكون مطابقة للمسافة التصميمية علي الرسومات . إذا لم تتوافق هذه المسافة مع المسافة التصميمية ، يطلب الراصد بأشارة منه أن يبتعد القيسون أو يقترب (حسب الحالة) بواسطة اللنشات حتى يحقق البعد المطلوب .

بعد الضبط النهائي يتم الصب مباشرة داخل القيسون حتي يثقل وزنه ويرسو علي القاع ويثبت .

#### ملاحظة:

لا يمكن ضبط القيسون بشكل نهائي علي المحور التصميمي وإنما تكون هناك أختلافا = بضع سنتيمترات خارج المحور . يتم الضبط النهائي أثناء تغويص القيسون حيث نرصد باستمرار أثناء تغويص القيسون الأنحراف الحادث عن المحاورونقوم بتصحيحه أولا بأول أثناء عملية الحفر بالتغويص .

## أنشاء الكباري

#### أساسات الكباري:

### تنفذ أرتكازات الكباري داخل المجري المائي


#### بالطرق التالية:

#### 1 - التنفيذ باستخدام الستائر المعدنية:


يتم دلك بدق ستائر معدنية حول القاعدة وبالعمق المناسب، تكون الستائر غالبا من صفين متوازيين لعمل سد ترابي Coffer Dam داخلها وذلك بالردم بتربة منتقاة والدمك جيدا بين صفي الستائر للتقليل من نفاذية المياه . كما تصب طبقة من الخرسانة العادية في القاع حول الخوازيق لعدم فوران التربة بالأضافة الي مقاومة الرشح . ينفذ نظام لنزح المياه الجوفية باستخدام الطلمبات العميقة للحصول على أرضية جافة لبدأ التنفيذ – شكل (١)

# How it is done traditionally?


- Coffer dam of two rows of sheet piles to provide the working space
- 📴 In fill material between the two rows of the sheet piles
  - & designed to withstand the hydrostatic pressure
  - ⇔ to limit the water seepage from the dam's wall
- A thick mass concrete water plug
  - to contain the river bed during the de-watering operation
- A continuous de-watering system to keep the working space dry during construction



1 - عمــل الخوازبــق ٢ - عمــل الــسد الترابــي مـع الــدمك الجيــد للتربــة ٣ - تجفيــف موقــع العمل ٤ - صب خرسانة عادية كتلية أسفل الكاب.



١ - صب هامة الخوازيق من الخرسانة المسلحة ٢ - صب أرتكاز الكوبري فوق هامة الخوازيق



شكل (۱) منظر يوضح طريقة العمل باستخدام السدود الترابية – من الواقع

#### ملاحظة:

تم تنفيذ عمل مشابه (أنقاذ معابد فيلة في أسوان) بنفس طريقة السد الترابي .

# <u> Construction of Under Water Pile Cap Using انشاء قواعد دعامات الكباري</u> <u>Sinking Technique and Lift Slab System</u>

وقد تم استحداث نظام جديد للتنفيذ باستخدام تقنية الرفع الثقيل ، هذه التقنية تم اختراعها بواسطة مهندسين مصريين . تقوم هذه الفكرة علي تنفيذ ٢٥ ٪ من القاعدة اختراعها بواسطة مهندسين مصريين . تقوم هذه الفكرة علي تنفيذ ٢٥ ٪ من القاعدة وحوق سطح الماء بحوالي ١ متر ، ثم يتم تغويص القاعدة إلى منسوبها النهائي ثم استكمال صب النسبة المتبقية ٢٥ ٪ في ظروف جافة تماما وتحت الضغط الجوي العادي . يستخدم الجزء المصبوب تحت الماء –السابق ذكره – في ربط جسم القاعدة بالخوازيق . هذه الطريقة شائعة وسهلة وأقتصاددية .

#### خطوات التنفيذ:

#### <u> ١ - الجزء أعلى سطح المياه:</u>

١ - تنفذ الخوازيق داخل المجري المائي وعلي المحاور التصميمية مع مراعاة ترك ٥٠
 سم من الغلاف المعدني للخوازيق خارج سطح الماء .


٢ - تركب كمرة معدنية علي شكل حرف T علي المحور الرأسي لكل خازوق ثم يتم
 صب خرسانة عادية بارتفاع ٥٠ سم حول قائم الكمرة المعدنية السابقة لتثبيتها داخل
 الفراغ العلوي للخازوق . هذه الكمرة سيتم تعليق وتثبيت الروافع عليها .

٣ - يستم رص كمسرات معدنيسة فوق رؤوس الخوازيسق وعمسل السشدة اللازمسة لسصب القاعسدة
 بالأبعاد التصميمية مع ترك فتحات للخوازيق .


٤ – نبــداً في صــب القاعــدة وجــزء مــن الأعمــدة الحاملــة للكــوبري بحيــث يكــون نهايــة هــذا الجــزء مــن الأعمــدة أعلــي مــن سـطح الميـاه بعــد تغـويص القاعــدة ثــم تحقــن مــواد عازلــة بــين جسم الخازوق والقاعدة .

ه - بعد تثبيت مهمات الرفع ، تبدأ الروافع في رفع القاعدة ويتم أزالة الشدة .


٦ - تبدأ الروافع في إنسزال القاعدة حتى منسوب سطح الماء. يستم تثبيت ماسورة معدنية فــوق كــل خــازوق فــوق كــل خــازوق لخلــق فــراغ للتــشغيل حــول رأس كــل خــازوق - تتابع أعمال التنفيذ - شكل (٢).




ا مب الخوازيق مع ترك الغلاف الخارجي المعدني Y - a مد الماسورة لأعلي ٥٠ سم فوق سطح المياه T - a ملء رمال فوق خرسانة الخازوق S - a وضع ماسورة رأسية قطر ٥٠ سم فوق منتصف كل خازوق S - a مب خرسانة عادية فوق الرمال وحول الماسورة S - a وضع كمرات أفقية فوق الماسورة لتركيب الروافع




عمل شدة تطريح كمرات حديد وخشب فوق الخرسانة العادية لعمل الهامة




شكل الكمرات الحديد مع المواسير




توزيعات الشدة الخشبية مع الكمرات المعدنية الحاملة




ا - عمل الشدات الجانبية الخارجية لهامة الخوازيق - + - عمل صندوق عازل حول كل خازوق لخلق فراغ حول الروافع




مسقط أفقي لهامة الخوازيق




١ - تسليح وصب هامة الخوازيق ثم رفعها بالروافع ٢ - نزع وأزالة الشدة أسفل الهامة




١ - تثبيت وعمل ماسورة قطر ٢,٤ م حول كل خازوق مع عزلها تماما من الخارج قبل النزول تحت سطح المياه لحماية
 الروافع




١ - تنزيل هامة الخوازيق الي منسوبها النهائي ٢ - عزل الفراغ الموجود بين الخازوق والهامة




لحام ٤ شرائح معدنية حول كل خازوق لحمل وتثبيت الهامة بالخوازيق




نزح المياه من كل خازوق



أزالة الروافع - تكسير هامات الخوازيق لأظهار حديد التسليح



تسليح هامة الخوازيق



صب باقي هامة الخوازيق وعمود أرتكاز الكوبري شكل (٢)

تتابع تنفيذ هامة الخوازيق تحت الماء

#### <u>٢ - الجزء تحت سطح الماء:</u>

- ١ استكمال تنزيل القاعدة إلى المنسوب النهائي لها تحت الماء.
- ٢ بعد قفل الفراغم بين الخوازيق والقاعدة ، يتم تجفيف الماء من داخل القاعدة.
- ٣ لحـــام ألـــواح معدنيـــة لـــربط القاعـــدة بــالغلاف الخــارجي المعــدني للخوازيـــق بعــدد كـــاف لحمل وزن القاعدة .
  - ٤ فك الروافع الهيدروليكية.
- ه إزالــة الغــلاف المعــدني للخوازيــق وتكــسير الهامــات وأظهــار حديــد التــسليح ربــط حديــد الخوازيق مع حديد القاعدة واستكمال الصب .

ومما يجدر ذكره أن هده الطريقة توفر ٥٠٪ من التكلفة الإجمالية لقواعد الدعامات، ومما يجدر ذكره أن هده الطريقة توفر ٥٠٪ من كوبري روض الفرج وكوبري ١٥ مايو بهذا الأسلوب.

### معدلات رفع وتغويص قواعد الكباري:

يتم الرفع بمعدل ٧٥ سم / ساعة ، والتغويص بمعدل ٧٥ سم / ساعة.


وعلــي ســبيل المثــال : يــتم رفــع وتغــويص قاعــدة وزنهــا ١٠٠٠ طــن لعــدد ٢٠ خــازوق في مــدة زمنية قدرها شهر واحد علي فترات متقطعة.


#### <u>٣ - القيسون الصندوقي داخل المجري المائي باستخدام الهواء المضغوط:</u>

#### طريقة التنفيذ:

1 – يتم إنشاء قزق لتصنيع القيسون علي الشاطئ ، وهو عبارة عن عدد من الكمرات الخرسانية المسلحة متوازية ومرتفعة ١ متر عن سطح الأرض وفي مستوي أفقي ، يربطها كمرات مسلحة عرضية أخري . يتم تثبيت كمرات معدنية علي الكمرات الخرسانية السابقة . تعمل أرضية أفقية وجوانب رأسية مماثلة لأبعاد القيسون لصناعة القيسون علي هذا القزق . يتصل المنشأ الموجود علي الشاطئ بجزء عائم ، طوله = ضعف طول القيسون ، عبارة عن هيكل معدني مكون من كمرات مجري بقطاع مناسب ، ويرتكز بمفصلات علي الكمرة العرضية الخرسانية علي الشاطئ وفي الطرف الآخر علي عدة مواسير كبيرة مزودة من أعلاها بمحابس ، الغرض منها أمكانيه ملء هذه المواسير بالمياه فيثقل القزق إلى أسفل المياه ويميل الهيكل نحو النيل وينزلق بذلك القيسون . هيكل القيسون عبارة عن منشأ معدني ينفذ بأبعاد القيسون الخرساني ، ذو حوائط وقاع من الصاج ، ومزود بالسكين القاطع علي كامل المحيط . الهيكل المذكور مقوي بالقطاعات المعدنية (زوايا وكمرات) ، لمنع تشكل الجوانب أو الأرضية أثناء التنفيذ .

يسحب القيسون إلى مكانه داخل مجري النهر باللنشات ، يحدد مكانه بدقة باستخدام الأجهزة المساحية . يثبت القيسون في مكانه بربطة بمواسير ذات قطر مناسب حول محيطه الخارجي وبأثقال عند القاع – خطوات التنفيذ – شكل (٣) .






٤ – تثبيت القيسون بواسطة المواسير المقفلة العائمة والبلوكات الخرسانية

٢ - تعمل تجهيزات صب الخرسانة المسلحة داخل القيسون ، يبدأ بتسليح السكينة ثم الصب . نشرع في تجهيز الحطة الثانية بارتفاع متر و تسليحها ثم صبها وهكذا حتي نصل الي منسوب سقف غرفة التشغيل (علي أرتفاع ٢,٤ متر) .


٣ - تنفذ الخرسانة المسلحة للأرضية (سقف غرفة التشغيل) ، مع مراعاة وضع وتركيب القطع المفقودة و مواسير ضغط الهواء. تعمل شدات خشبية لتنفيذ الأرضية . يجب ضرورة تعلية الجوانب الصاج الخارجية للقيسون كلما غاص القيسون في المياه لتنفيذ صب الحطات الخرسانية بالحوائط .

٤ - يستكمل تنفيذ وصب حطات حوائط القيسون مع صب القواطيع الوسطي . يراعي مراقبة غوص القيسون عن طريق مجسات قياس ارتفاع المياه ، عند اقتراب السكينة من قاع النهر ، يتم عمل الضبط النهائي ثم صب حطة خرسانية لتغوص السكينة بالقاع .




ه – صب الخرسانة المسلحة بالقيسون ونزوله الي القاع . يتم تزويد وتعلية جوانب القيسون المعدني بألواح صاج معدنية


٦ - تركب مواسير العمل و مواسير ضغط الهواء . تركب في النهاية غرفة الضغط و وتوصيلها بمحطة ضخ الهواء
 استعدادا لبدأ العمل لتغويص القيسون بالهواء المضغوط .



٧ – وصول القيسون الي قاع النيل مع تركيب غرفة الضغط



٨ - الحفر تحت قاع النهر حتي منسوب التأسيس باستخدام الهواء المضغوط



٩ - صب خرسانة عادية للجزء أسفل القيسون مع حقنة ثم بدأ صب الجزء العلوي (أرتكاز الكوبري)
 شكل (٣)
 مراحل تنفيذ القيسون بالهواء المضغوط

#### تفاصيل تنفيذ القيسونات بالهواء المضغوط:

#### مقدمة:


أن خير مثال للقيسونات المنفذة بالهواء المضغوط ، هو إنشاء دعامات (أساسات) الكباري في النيل Bridge أن خير مثال للقيسونات المنفوة بالهواء المضغوط ، هو إنشاء ، و يقوم القيسون بنقل الحمل الواقع ، Piers ، حيث ترتكز هذه الدعامات على القيسونات المغمورة في المياه ، و يقوم القيسون بنقل الحمل الواقع على الدعامة إلى طبقه التأسيس .

واستخدام الهواء المضغوط لتنفيذ القيسون يعتبر الحل المثالي في هذه الحالة لكون الهواء المضغوط داخل القيسون يقاوم ويعادل و يضاد في الأتجاه ضغط المياه خارج القيسون مما يمكن العاملين من إنشاء وتغويص القيسون في جو جاف تماما. بعد وصول القيسون الي قاع النهر والبدأ في تشغيل الهواء المضغوط، نعرض طريقة تغويص القيسون بالهواء المضغوط.

#### مكونات القيسون:

#### : Cutting Edge السكينة – السكينة

وهي منشأ معدني علي شكل حرف ٧ و مقوي من الداخل بقطاعات معدنية و زوايا – شكل (٤). وفائدة السكينة هو تسهيل اختراق الأرض أثناء عملية الحفر وهي أوطى جزء في حائط القيسون. عند بداية صب الخرسانة لحائط القيسون، تملأ الخرسانة السكينة المعدنية أولا ثم باقى الحائط.



سعن (-) السكينة القاطعة أسفل القيسون

#### <u>٢ – جسم القيسون :</u>

و يكون من الخرسانة المسلحة . يفضل القطاع المستطيل لارتكاز الدعامة . السقف السفلي للقيسون - الأرضية - تكون مرتفعة بمقدار ٢,٢٥ متر تقريبا عن طرف السكينة لخلق فراغ مناسب للعمال لأداء عملية الحفر . يوضع في السقف - قبل الصب - قطعتين دائريتين أو على شكل القطع الناقص (١,٦ × ٢,١٠) من الحديد و ملحوما في

الطرفين فلانشتين معدنيتين. تسمي هذه القطع بالقطع المفقودة Lost Pieces تكون أحداها عند السطح السفلي للسقف وتكون الأخري عند السطح العلوي للسقف حيث يتم ربط ماسورة التشغيل بها بالمسامير وجوانات الكاوتشوك – شكل (7). كما يوضع بالسقف أيضا ماسورتين من الحديد بفلانشتين قطر 7" يتم توصيلهما بخرطوم ثم الي محطة الهواء المضغوط. يوضع أيضا مواسير من الحديد المجلفن قطر 7" ، موزعة علي مسطح القيسون ومزودة بفلانشتين لغرض أعمال الحقن . يفضل أن تكون المسافة بين أي ماسورتين في حدود 7 – 8 متر . يزود القيسون من الداخل بحوائط من الخرسانة المسلحة (قواطيع) لارتكاز الحوائط الطويلة وتخفيف الأجهادات عليها .

#### ٣ - محطة ضخ الهواء:

تتكون محطة ضخ الهواء - شكل (٥) من العناصر الآتية :


#### <u>أ – ضواغط الهواء :</u>

عدد ٦ ضاغط هواء ، يفضل الضاغط ذو الضغط الواطي . يقوم بالعمل ٢ ضاغط فقط بينما باقي الضواغط تعمل احتياطيا . يجري العمل ٢٤ ساعة يوميا . تتصل هذه الضواغط مع بعضها بماسورة مجمعة و تتجه إلى البيارة و يخرج منها فرع إلى خزان هواء معدني سعة ١٠ متر مكعب يعمل احتياطيا للطوارئ . كما يخرج فرعا آخر إلى المستشفى الخاص بعلاج العاملين في الهواء المضغوط .

الماسورة المتجهه إلى البيارة تمر علي فلـتر (مرشح) لـتنقية الهـواء الخـارج من الضواغط قبل الـدخول إلى القيسون لـتنقيتة من أية أبخرة زيوت ضارة بالعاملين ، كما تمر أيضا على مبرد لـتلطيف الجو داخل القيسون .

#### ملاحظة:

في حالة عدم توفر الضواغط ذات الضغط الواطي و الاضطرار لاستخدام الضواغط ذات الضغط العالي – يتم تركيب صمام تخفيض الضغط عند مخرج ماسورة الهواء . الغرض منه تخفيض الضغط العالي الوارد من ضاغط الهواء ليصل إلى الضغط المناسب للعمل داخل القيسون .



محطة ضغط الهواء

#### <u>ب - خزانات الطوارئ :</u>

يركب ٢ خزان هواء احتياطي سعة كل منها ١٠ متر مكعب من الهواء (تكون أحتياطية) لـتغذية القيسون بالهواء في ظروف تعطل ضواغط الهواء حتى يخرج عمال الحفر من داخل القيسون .

#### جـ - المستشفى:

وهي عبارة عن غرفه معدنية محكمة الغلق مزوده بسرير لـتمريض أي عامل أصيب من ضغط الهواء. يصاب العامل بذلك إذا خالف لوائح العمل في الهواء المضغوط مثل النزول أو الخروج من القيسون بسرعة في زمن أقل من المسموح به .

يدخل العامل إلى المستشفي و يحكم غلقها ، ثم يتم تسليط الهواء داخل المستشفي تدريجيا وبمعدل أبطأ حتى يصل إلى الضغط الذي تعرض له . يخفف الضغط تدريجيا أيضا بمعدل أقل حتى نصل إلى الضغط الجوي العادي . يعود العامل بعد ذلك إلى حالته الطبيعية .

و الجدول الآتي يحدد مده تخفيض الضغط لخروج آمن للعمال:

مدة تخفيض الضغط والخروج	عدد ساعات التشغيل	الضغط داخل القيسون	
	(الوردية)	ض.ج	
٥٥ دقيقة	٦ ساعات	1,0	
٥٤ دقيقة	۲ ساعات	1,0-1	
٥٥ دقيقة	ه ساعات		
۱۲۰ دقیقة	ه ساعات	Y — 1,0	
۱۰۰ دقیقة	٥,٤ ساعة		
٥٨ دقيقة	٤ ساعة		
۱٦٠ دقيقة	٤ ساعات	<b>7,0-7</b>	
۱٤٠ دقيقة	۳,۵ ساعة	-	
۱۲۰ دقیقة	۳ ساعات		
١٩٥ دقيقة	٥,٢ساعة	٣- ٢,٥	
۲۱۰ دقیقة	٢ساعة	1	

#### <u>د – الفلاتر :</u>

عند خروج الهواء من الضواغط – يكون مختلطا ببخار الزيت خاصة إذا لم يكن الضاغط جديدا – تركب الفلاتر على الماسورة الخارجة من ضواغط الهواء لتنقية الهواء حيث أنه ضار بصحة العاملين .

#### <u>و - صمام تخفيض الضغط :</u>


في حاله استخدام ضواغط هواء ذات ضغط عالي ، يكون ضغط الهواء يساوي ٧ ضغط جوي – بينما الضغط المطلوب داخل القيسون حوالي ٠,٥ إلى ١,٥ ضغط جوي ، لذلك يركب الصمام لتخفيض الضغط عند مخرج محطة الهواء وليلائم الضغط المطلوب داخل القيسون .

#### س - غرفة الضغط (الكباية):

و هي غرفة أسطوانية محكمه الغلق – قطرها حوالي ٢ متر و طولها ٥ متر – شكل (٦). بها مقاعد لجلوس العمال و مزوده بباب للدخول و الخروج ، بالأضافة إلى باب يغلق علي ماسورة العمل لحفظ الضغط. و تتصل بماسورة رأسيه تسمي ماسورة العمل – قطاع هذه الماسورة دائري أو أسطواني – و هي مكونة من قطع مواسير متصلة ببعضها عن طريق فلانشات وجوانات – طول الوحدة ٢ متر تتصل في النهاية بالقطعة المفقودة . تزود غرفة الضغط أيضا بموتور كهربائي لسحب جردل الحفر و إنزاله .


#### <u>طريقة تنفيذ القيسون تحت الماء :</u>

1 - ix. ألحفر داخل القيسون ، يدخل العمال داخل غرفة الضغط وتغلق بأحكام ، ويسلط ضغط الهواء داخلها طبقا للجدول السابق . يسلط أيضا ضغط الهواء اللازم للتغلب علي المياه داخل غرفة التشغيل بالقيسون . يكون ضغط الهواء مساويا لارتفاع عامود المياه في الخارج مضافا له 7 - 7 متر زياده مقابل الفواقد وخلافه . عند الوصول للضغط المطلوب ، يتم نزول العمال إلى داخل القيسون وبدأ عملية الحفر . يتم تعبئه جرادل معدنية أسطوانية خاصة بمقاسات تناسب ماسورة العمل ، سعتها 1 / A م 7 + 10 / A بالأتربة . يعلق الجردل بسلك صلب متصل بموتور الرفع عند غرفة الضغط . تملأ الجرادل الخاصة بالحفر وعند امتلائها يتم رفعها بواسطة موتور الرفع إلى أعلي . يغلق بوابة أسفل الجردل المذكور ثم تفتح بوابة الخروج ليتم تفريخ الأتربة . يعاد الجردل مرة أخري ويغلق الباب الخارجي ثم يفتح الباب الداخلي لينزل إلى أسفل ليتم تعبئته مره أخري . يتم الحفر بانتظام علي مسطح القيسون بمعدل 1 - 8,1 م 1 - 10 وردية .



شکل (۲)

غرفة الضغط – الكباية ، تتصل بماسورة التشغيل ثم القطعة المفقودة عند السقف السفلي ٢ – نبدأ الحفر داخل البيارة مع خروج مواد الحفر الي الخارج بدون أن يستخدم الهواء المضغوط طالما لا يعوق العمل وطالما لا توجد مياه رشح . يتم الحفر بانتظام علي مسطح البيارة و نلاحظ هبوط البيارة شيئا فشيئا – شكل (٧) .



شكل (٧) البيارة في وضع العمل

٣ – عندما تكون مياه الرشح مرتفعة داخل البيارة فأنه يجب البدأ في الحفر تحت ضغط الهواء. عند ملاحظة أرتفاع مياه الرشح فيجب زيادة ضغط هواء الي داخل البيارة بنفس قيمة أرتفاع المياه من منسوبها الطبيعي الي منسوب الحفر حتي تكون الأرض في حالة جفاف تام . يدخل العمال الي داخل غرفة الضغط ثم تغلق البوابة الخارجية . نبدأ في رفع الضغط داخل غرفة الضغط و داخل منطقة الحفر في آن واحد حتي نصل الي القيمة اللازمة للتخلص من مياه الرشح . يلاحظ أن ضغط الهواء يزيد قليلا عن عامود المياه ، السبب في ذلك أن هناك كمية من الهواء تفقد في مسام الأرض و في وصلات المواسير – لذلك ، فعند ضغط الهواء يقوم العمال

بالنزول . وفي حالة وجود مياه بسيطة ، يبلغ العمال مسئول محطة الهواء - عن طريق التليفون - برفع الضغط قليلا حتى تمنع المياه و يستطيع العمال القيام بالعمل في سهولة ويسر .

٤ – يبدأ في الحفر، فيتم تعبئة جرادل معدنية أسطوانية خاصة بمقاسات تناسب ماسورة العمل، سعتها ١/ ٨ معلقة بسلك صلب متصل بموتور الرفع عند غرفة الضغط. يرفع الجردل الي أعلي ثم يقوم أحد العمال بغلق الباب العلوي علي القيسون لعزل ماسورة العمل و منطقة الحفر عن الضغط الجوي الخارجي. يفتح باب جانبي لخروج الجردل و يفرغ من الأتربة ثم يعود الي الداخل و يغلق الباب الخارجي. يفتح الباب علي ماسورة العمل و يهبط الجردل الي أسفل للتعبئة وهكذا. يراعي أن يتم الحفر بانتظام علي كامل مسطح البياره. تبلغ الأنتاجيه ٢ – ٢,٥ م٣ أتربة في الساعة (في حالة الحفر اليدوي).

ه - باستمرار الحفر و التعميق يكون القيسون معلق بسبب ضغط الهواء في غرفه التشغيل. نقوم بالعمل مده أسبوع و حتى يكون العمق أسفل السكينة قد وصل إلى ٧٠ - ٨٠ سم. نخرج العمال ثم نوقف ضغط الهواء (تدريجيا)، ليهبط القيسون بالمقدار السابق. يعاد العمل كما سبق حتى يتم التغويص بالكامل. يتوالي الصب للحوائط مع استمرار التغويص. شكل (٨) يوضح عملية تنفيذ قيسون داخل مجري النهر.

يتم عمل ميزانية علي القيسون – يوميا – و اكتشاف ميل القيسون من عدمه . ومن المشاكل الشائعة حدوث ميل للقيسون بعد الهبوط – لذلك يبلغ رئيس الوردية بضرورة تعميق الحفر في الناحية العالية من الحفر أكثر من الناحية المقابلة حتى نستعيد توازن القيسون مرة أخري . القيسون أثناء التنفيذ .

#### ملاحظات على عملية الحفر:

١ - عند أنتهاء أعمال الحفر والوصول إلى المنسوب النهائي - و المفروض أنه طبقه رملية - تؤخذ حوالي ١٠ عينات من أماكن متفرقة من القيسون في أكياس بلاستيك و ترسل إلى استشاري التربة و الأساسات للمعاينة و الاعتماد .


في حاله وجود أي مواد طينية أو غير مرغوب فيها ظهرت بالعينات - و في حالة طلب المهندس الاستشاري تعميق الحفر - فأنه يجب زيادة الحفر إلى عمق أكبر بحوالي ١ متر، و تؤخذ العينات مره أخري للاعتماد . لا يسمح بهبوط القيسون للعمق الجديد و يترك معلق تحت تأثير ضغط الهواء ثم نبدأ في صب هذه الفراغ بالخرسانة العادية حتى بطنيه السقف .

٢ - يمنع التدخين نهائيا حيث يكون الجو مشبعا بالأكسجين . كما تستخدم لمبات للأناره بقوه ١٢ فولت حتى
 لا تتسبب في أي حوادث .

٣ - يمكن تنزيل معدة حفر - تعمل بالبطاريات - داخل منطقه التشغيل مثل الحفار للإسراع بمعدلات العمل.
 يتم تنزيله إلى داخل منطقة الحفر أسفل البيارة مفككا علي أن يتم تجميعه فيها. يحظر استخدام أي معدة تعمل بالديزل حيث تنتج غازات ضارة بالعاملين.

#### صب الخرسانة العادية داخل منطقه التشغيل:

بعد انتهاء عملية الحفر و اعتماد المنسوب النهائي من استشاري التربة و الأساسات ، نبدأ في صب الخرسانة العادية لملء هذه المنطقة بالكامل . تصب الخرسانة العادية من الأسمنت بنسبه ٤٠٠ كجم أسمنت / ٣٥ مع أضافه مادة مقاومة للرشح للخلطه الخرسانية . يتم خلط الخرسانة خارج القيسون ثم تعبئة جردل الحفر بها . يدخل الجردل إلى داخل ماسورة العمل و يغلق الباب الخارجي ثم يفتح باب القيسون . ننزل الجردل إلى داخل القيسون بالرافعة الكهربائية ثم يتم تفريغه و نقل الخرسانة إلى مكان الصب . يفضل صب الأجزاء أسفل السكينة أولا لتثبيت موقع القيسون بشكل نهائي ثم الأجزاء الوسطى بعد ذلك .



شكل (٨) القيسون أثناء التنفيذ في المجري المائي

# طرق أنشاء الكباري

# طرق أنشاء الكباري

تتعدد الطرق لتنفيذ جسم الكوبري تبعا لتوافر التكنولوجيات اللازمة للأنشاء أو طبيعة موقع العمل ٠٠٠٠ ومن هذه الطرق المنفذة في جمهورية مصر العربية ما يلي:

۱ – نظام العربات الكابوللية المتحركة Cantilever carriage system . منفذ في كوبري ٦ أكتوبر ووض الفرج و كوبري الجيزة .

- ٢ نظام دفع الهيكل العلوي Deck pushing system . منفذ في كوبري الزمالك .
- ٣ نظام الكمرات الطائرة Launching girders system منفذ في أمتداد كوبري ٦ أكتوبر.
- ٤ الكباري المعدنية Metallic bridges منفذة في كوبري الملك الصالح وكوبري الفردوس والعباسية .
  - ه الكباري المعلقة Suspended bridges مثل كوبري مبارك على قناة السويس و كوبري ٦ أكتوبر.

#### أولا: نظام العربات المتحركة Cantilever Carriage System أولا:

يصلح هذا النظام في الكباري علي المجاري المائية حيث لا يتطلب العمل أية شدات ، كما أنه يمتاز بالبحور الكبيرة مما يقلل في أعمال الأساسات .

#### وصف عام لطريقة التنفيذ:

١ - ينفذ الجزء الأول ( الشريحة رقم صفر) بطول يتراوح بين ١٠ - ١٥ متر فوق أرتكاز الكوبري ( البغلة ) وتسمي
 ١٠ أي الجذع . تكون هذه الشريحة متصلة أتصالا جاسئا بالبغلة أو مثبتة مؤقتا.

٢ - تركب العربات الكابولية علي طرفي الشريحة الأساسية ( الجذع ) ثم تنفذ الشرائح بالتبادل كما سيرد ذكره .
 ويعمل الكوبري مثل كابولي مزدوج ويعمل له شد مسبق سابق للأجهاد Pre stressing علي هذا الأساس .

٣ – ترتكز العربة الكابولية علي طرف الشريحة السابقة للشريحة المطلوب تنفيذها وتثبت من الخلف لحفظ
 الأتزان وتمتد علي شكل كابولي لتحمل وزن الشريحة الجديدة ، كما يوجد أمتداد أضافي للكابولي يحمل
 سقالة التشغيل Working Platform – شكل (١) .

#### وصف العربة الكابولية المتحركة:

العربة الكابولية المتحركة عبارة عن منشأ من الصلب (جمالون) يحمل شدة خرسانية تحمل بدورها شريحة من الخرسانة (بقطاع صندوقي) طولها ٣ – ٥ متر و التي تمثل جزء من الكوبري و ترتكز بدورها عي شريحة الكوبري السابقة – شكل (١). العربة مزودة بنظام للحركة والأنتقال وكذلك نظام آخر للتثبيت.

#### المكونات الأساسية العربة:

١ -عدد ٢ جمالون معدني على الأطراف:

كل جمالون يرتكز علي مجموعة عجلات أمامية [ (قم (3) - شكل (1)), شكل (7) ]، كما ترتكزان علي مجموعة من العجلات الخلفية ( وقت الحركة وأنتقال العربة ) أو تثبيتهما من الخلف وقت الصب [ (قم (0) - شكل (0)), شكل (0) ].

يمتد الجمالونان الي الأمام لحمل شريحة الكوبري الخرسانية والشدات الخاصة بالقطاع الخرساني ، كذلك يحمل الجمالون العلوي الأمامي ( المرآة الأمامية – رقم ٢) شكل (١) ، شكل (٥) .

#### ٢ - المرآة الأمامية:

وهو عبارة عن جمالون معدني محمل علي الجمالونين الرئيسيين ، معلق منه شدادات تحمل كل من أرضية الكوبري والكمرات والبلاطة العلوية . يتم ضبط هذه الشدادات للتحكم في عمق قطاع الكوبري و مناسيبه .

#### ٣ - المرآة الخلفية:

وهو عبارة عن جمالون معدني متصل بالجمالونين الرئيسيين الجانبيين فوق مجموعة العجل الأمامي وهـ و مهم لأتزان العربة في الأتجاه العرضي .

#### ٤ - مجموعة العجلات الأمامية:

هي ٤ عجلات تحت كل جمالون من الجمالونين – شكل (٧) . تتحرك العجلات علي قضبان من الصلب مثبين أعلى بلاطة الكوبري على فرشات خشبية على جانبي كل من الكمرات الطولية للكوبري .

في الوضع الثابت ، تكون العربة مرتكزة علي روافع هيدروليكية (كوريكات) حمولة ٢٠٠ طن ، وترتفع هذه الروافع لأعلى في حالة حركة العربة –شكل (٤) .

#### ٥ - مجموعة العجلات الخلفية:


ترتكز مجموعة العجلات الخلفية علي السطح السفلي للشفة العلوية للقضيبين لحفظ أتزان العربة المتحركة أثناء السير – شكل (٥). أما في الوضع الثابت فيتم التثبيت في الكمرات الطولية حول مجموعة العجلات السفلية بأسياخ شد – شكل (٦).


#### ٦ - مجموعة الحركة والتشغيل الهيدروليكي:

وتتكون من طلمبات الزيت وهي ضواغط هيدروليكية تثبت علي جانبي مجموعة العجلات الأمامية – شكل (٧) . . تسير العجلات خطوة خطوة ، كل خطوة مسافة ٥٠ سم .


#### ٧ - القضيان:

وهما قضيبان طول كل منهما ١٢ مترتحت كل جمالون رئيسي . تتحرك مجموعات العجل الأمامي والخلفي علي هذه القضبان أثناء سير العربة الي الأمام . وهما مثبتان علي علفات خشبية علي جانبي كل من الكمرات الطولية للكوبري .







شكل (٢) Front Transverse Girder – المرآة الأمامية



المرآة الخلفية -Rear Transverse Girder




شكل (٥) العجل الخلفي



Cantilever Carriage Anchorage Single & Double

شكل (٦) التثبيت الخلفي للعربة المتحركة



شكل (٧) تفاصيل العجلات الأمامية

### <u>الشدات الخرسانية المسلحة لقطاع الكوبري :</u>


### تتكون الشدات المساحة من:

- ١ الشدات للبلاطة السفلية من القطاع الصندوقي الخرساني للكوبري شكل (٨).
  - ٢ شدات الجوانب للقطاع الخرساني للكوبري شكل (٩).
  - ٣ شدة البلاطة العلوية للقطاع الصندوقي للكوبري شكل (١٠) .
    - ٤ -شدة الكوابيل الخرسانية الجانية (الأرصفة) -شكل (١١).
- ه شدات الأركان : وهي مكونة من ألواح صلب مقواة بزوايا صلب مرتكزة علي كل من شدات الجوانب والبلاطة العلوية والبلاطة الكابولية . يتم تبيت هذه الشدات من الخلف بالخرسانات .
  - هذه الشدات مزيج من قطاعات من كمرات صلب مع أخشاب نجارة تكون الشدة اللازمة .


### خطوات تحريك وضبط الحركة:

بعد الأنتهاء من تركيب العربات على جانبي الجذع Stump يتم عمل الخطوات التالية:


- ١ تحديد المحور مساحيا مع ضبط المناسيب.
- ٢ العربة في وضع الثبات ومحملة على الكواريك وأن عجلات العربة حرة و مرفوعة عن القضيب .
- $^{8}$  يتم تحريك القضبان علي الخرسانة بواسطة أذرع الحركة هيـدروليكيا ( مشوار الحركة =  $^{8}$  سم ) تكـون المسافة اللازمة للحركة =  $^{9}$  أمتار ، لذلك يتم تحريك القضبان  $^{1}$  مشلوير .
- 3-يتم تشغيل الكواريك (100 طن ) الموجودة بين القضيبين بواسطة طلمبات هيدروليكية خاصة شكل (3).
  - ه تهبيط جميع الشدات السابقة وفك كابلات التثبيت بها من الشريحة السابقة الي الشريحة الجديدة .
  - ٦ تضبط القضبان بعد تحريكها في الأماكن الجديدة . تتحرك الجمالونات على القضبان مسافة ٥ أمتار .
- ٧ بعد الأنتهاء من عملية التحريك و الضبط النهائي للعربة ، تضبط الشدات كل علي حدة ويتم تثبيتها
   بالكابلات والشدادات حسب المناسيب .
  - ٨ يركب حديد التسليح والكابلات السابقة للأجهاد .
  - ٩ صب الخرسانات مع العناية الفائقة بصناعة الخرسانة .




سكل (^) تفاصيل شدة البلاطة السفلية للقطاع الخرساني




شكل (٩) شدات جوانب القطاع الخرساني للكوبري



شكل (10) شدات السقف




شكل (۱۰) تفاصيل شدة البلاطة العلوية




## طريقة العمل:


أن النظام الأنشائي لهذا النوع من الكباري يكون بتنفيذ الجذع أولا فوق الأرتكاز ويكون مثبتا في الأرتكاز أما تثبيتا مؤقتا أو تثبيتا دائماً. وفي الحالتين تصمم الأساسات و الأرتكاز لتحمل فروق عزوم الأنحناء الناتجة عن وزن الشريحة الزائدة علي جانبي الأرتكاز أثناء التنفيذ – خطوات العمل شكل (١٢).




۱ - تنفيذ الجذع (Stump) على شدات ثابتة




الشريحة الأولي ٣ – صب الشريحة الأولي




٤ - صب الشريحة الأولي - تركيب العربة الثانية ثم شد الشريحة الثانية




ه - صب الشريحة رقم ٢ - شد كابلات الشريحة رقم ١





٧ - صب الشريحة رقم ٤ - شد الكابلات في الشريحة رقم ٣- تحريك العربة الي الشريحة رقم ٥



 $\lambda$  صب الشريحة رقم ٥ شد الكابلات في الشريحة رقم  $\lambda$  تحريك العربة الي الشريحة رقم  $\lambda$  شكل (١٢)

### خطوات تنفيذ العربة المتحركة

#### ملاحظة:

١ - عند وصول الشرائح الخرسانية للكوبري من علي الأرتكازات، تبقي شريحة واحدة لأتصال باكيات
 الكوبري (الشريحة الرابطة) ، تنفذ كما يلى :

تزال أحدي العربات من أي باكية بينما تزال شدة التشغيل من العربة الأخري، تتحرك العربة لتوصل جزئيي الكوبري. أذا تبين وجود فروق في المناسيب، يضبط المنسوب إما بواسطة روافع هيدروليكية بشد الجزء المرتفع الي أسفل أو شد الجزء المنخفض الي أعلي بوضع كتل خرسانية بأوزان محسوبة وفي أماكن تصميمية محسوبة ليتساوي الطرفين معا أو بواسطة الطريقتين معا.

٢ - عدم شد الكابلات سابقة الأجهاد ألا بعد وصول الخرسانة الى المقاومة التصميمة .

٣ - يتم رصد المناسيب عند الحد الخارجي للشريحة مي كل من المراحل التالية:

- قبل صب الخرسانة مباشرة.
  - بعد تصلد الخرسانة.
    - بعد شد الكابلات

مع موافاة المكتب الأستشاري بهذه المناسيب أولا بأول لأدخال أي تعديلات أثناء تنفيذ الشرائح التالية .

### معدلات التنفيذ:

تحريك العربة مع ضبط المناسيب يوم واحد .

رص حديد التسليح وضبط مواقع الكابلات يومان .


صب الخرسانات يوم واحد .

معالجة الخرسانة – تحريك العربة للشريحة المقابلة ثلاثة أيام .

شد الكابلات السابقة للأجهاد يوم واحد .

قياس المناسيب وصب الشريحة المقابلة يوم واحد .

يوم واحد .



شكل (١٢) أحد الكباري علي نهر النيل – كوبري أبو العلا ( منفذ بطريقة العربات المتحركة )

ثانيا: نظام دفع الهيكل العلوي Deck pushing system. تنفذ الأساسات كاملة ثم الأعمدة الحاملة للكوبري.

# <u>مراحل التنفيذ :</u>

# أولا: المرحلة الأولي:

أعداد منطقة التصنيع .

تركيب الشدات لباكية واحدة .

تسليح البلاطة السفلية —عمل الشدات والفرم اللازمة للقطاع الخرساني— الصب .

تسليح البلاطة العلوية – عمل الشدات والفرم اللازمة للقطاع الخرساني – الصب .

تهبيط الشدة .

شد الكابلات سابقة الأجهاد للقطاع بالكامل.

#### ثانيا: المرحلة الثانية:

١- سحب القطاع رقم ١ & ٢.

٢ - تخصص منطقة لتصنيع وصب باكيات الكوبري وتكون عند بداية الكوبري. بعد صب القطاع وشد الكابلات السابقة للأجهاد ، يتم تخفيض الشدة بواسطة الكواريك الهيدروليكية الموجودة علي جوانب الشدة - شكل
 (١١) . يكون القطاع مرتكزا علي ألواح خشبية متحركة علي شحم فوق ألواح خشبية مثبتة علي كمرتين من الخرسانة .

٣ - يبدأ دفع الكوبري علي الأرتكازات الصلب المغطاة بألواح التفلون سمك ١٣ مم و الشحم لتسهيل الدفع
 وتقليل الأحتكاك و تقليل القوة الأفقية علي الأعمدة وذلك بواسطة كواريك الدفع الرئيسية - شكل (١٢)

٤ - يقوم عدد ٢ كوريك رفع قدرة الواحد ٥٠٠ طن وأقصى رفع مسموح به للمنشأ هو ٥ مم .


ه –عدد ٤ كوريك دفع قوة الواحد ١٠٠ طن – مسافة الدفع = ٢٥ سم للمشوار الواحد .

٢ - تتم عملية الدفع بأن يتم رفع الكوبري ٥ مم ثم دفعه للأمام ٢٥ سم ثم يتم تخفيض كوريك الرفع ويعود الي الخلف ٢٥ سم ليبدأ الحركة من جديد. تستغرق هذه الدورة ٢٥ ثانية. يستغرق دفع ٢/١ الباكية بطول ١٢٫٥ متر ساعتين فقط.


٧ - يتقدم أول الكوبري كمرة معدنية بطول ١٧ متر Steel nose والتي تساعد في تقليل طول الكابولي
 الخرساني للكوبري أثناء الدفع - شكل (٢٢) .


## منطقة التصنيع:

- ١ صب الأعمدة المؤقتة لتحميل جسم الكوبري ، كذلك الأعمدة الثانوية لتحميل الكابولي عليها شكل
   (١٣) .
  - ٢ صب الكمرات المؤقتة فوق الأعمدة المؤقتة شكل (١٣) ، شكل (١٤) .
- ٣ تثبيت ألواح خشبية Hard Wood بواسطة مساير فيشر يوضع عليها خشب الكونتر أثناء الدفع شكل (١٥).



شكل (١٣) أنشاء الأعمدة والكمرات المؤقتة





شكل ( ١٥ ) تثبيت ألواح خشبية Hard Wood بواسطة مساير فيشر – يوضع عليها خشب الكونتر أثناء الدفع


# تركيب الشدات:

١ - تركيب شدة البلاطة السفلية:

تركب الشدة السفلية للجزء الأوسط ، وهي عبارة عن شدة حديدية مرتكزة علي كواريك هيدرليكية بغرض رفع الشدة أو تخفيضها . كما يتم تثبيت قطاعات خشبية فوق الشدة الحديدية ثم توضع ألواح الكونتر عليها – شكل (١٦) .

٢ – شدة الجانب الخارجي والكابولي:

يتم تركيب كواريك أخري فوق الأعمدة الثانوية مع تثبيت الكمرات الحديدية فوق الكمرات المؤقتة ومن الناحية الأخري فوق الأعمدة الثانوية و تستكمل الشدة بوضع الأخشاب والكونتر – شكل (١٧).




The

Erection Of Jacks For

Fabrication Area


شكل (١٦) شدة البلاطة السفلية



Fabrication Area after Finishing
The Steel Formwork

## تسليح البلاطة السفلية – عمل الشدات والفرم اللازمة – الصب:


- ١ يوضع حديد التسليح والكابلات الطولية (سابقة الأجهاد).
- ٢ تعمل شدة الكمرات الداخلية ويتم ربطها بزراجين ، كذلك تركيب الشداد الساند للشدة شكل (١٨).
  - ٣ يتم صب البلاطة السفلية والكمرات شكل (١٩).
  - ٤ ترفع جوانب الكمرات بعد الصب بحوالي ١٠ ساعات.



Installation Of Tie Rods

عمل التسليح اللازم و الشدات - تركيب الشدادات الساندة الجوانب العلوية للقطاع

شکل (۱۸)



Casting The Bottom Slab & Webs


صب البلاطة السفلية و جوانب القطاع

# تسليح البلاطة العلوية – عمل الشدات والفرم اللازمة – الصب:

١ - عمل الشدة العلوية للبلاطة العلوية .

٢ - عمل التسليح اللازم.

٣ - صب البلاطة العلوية - شكل (٢٠).




صب البلاطة العليا

## شد الكابلات سابقة الأحهاد:

# بعد وصول جهد الخرسانة الى القيمة المطلوبة:

١ - تجري عملية شد الكابلات سابقة الأجهاد للقطاع الخرساني - شكل (٢٠).


٢ - تهبيط الشدة أسفل الباكية ، بتخفيض الروافع الهيدروليكية .




عملية شد الكابلات سابقة الأجهاد للبلاطات العليا والسفلي

# سحب القطاع رقم ١ & ٢:

- ١ صب القطاع رقم (١).
- ٢ يتم تركيب عدد ٢ ماسورة صلب بين العامودين المؤقتين والمحور رقم (٢) شكل (٢١).
- ٣ يثبت الجمالون الحديدي Steel Nose في البلوك الخرساني ، وهو يوضع لتقليل الطول الكابولي الباكية الكوبري أثناء عملية الدفع شكل (٢٢) .



شكل (٢١) صب القطاع رقم ١ – تركيب ٢ ماسورة معدنية بين العمودين المؤقتين تبدأ عملية سحب القطاع الأول بواسطة كابلات السحب حتي نهاية القطاع رقم (١) الي بداية الكمرة المؤقتة – شكل (٢٣).




سس (۱۰) تثبيت الجمالون الحديدي Steel Nose في البلوك الخرساني


Concrete Block For Fixing The Steel

Segment No-1 After Pulling

# صب الشريحة الثانية بنفس طريقة الشريحة الأولى.

تبدأ عملية الشد للشريحة الثانية بواسطة كابلات السحب المثبتة في منتصف القطاع رقم (١) الي بداية الكمرة المؤقتة – والتي تتم بنفس طريقة الشد للشريحة الأولي – وعندها يكون القطاع الخرساني فوق كواريك الدفع – شكل (٢٥).





عملية الشد للشريحة الثانية - الشد يتم من أسفل الشريحة

### عملية الدفع:

بعد الأنتهاء من تخفيض الشدة ، تبدأ عملية الدفع باستخدام ٢ كوريك رفع + ٤ كوريك دفع .

قوة كوريك الرفع الوحد = ٥٠٠ طن - أجمالي ١٠٠٠ طن .

أقصى مسافة رفع = ٥ مم .

قوة كوريك الدفع الوحد = ١٠٠ طن - أجمالي ٤٠٠ طن .


تبدأ عملية الدفع بأن يتم رفع الكوبري أولا ٥ مم بواسطة كواريك الرفع ، بيمما يتم دفع الكوبري أثناء الرفع لمسافة ٢٥ سم – شكل (٢٦) .

يتم أنزال الكوبري بعد نهاية المشوار ليعود الكوريك بدون حمل مرة أخري .


أثناء عملية الدفع ، وعلي الكمرة المؤقتة ، يتحرك جسم الكوبري علي الخشب Hard Wood والمدهون بطبقة من الشحم .

كما يتحرك أيضا فوق الركائز المؤقتة بوضع ألواح التيفلون واحد تلو الآخر – شكل (٢٧) .

الوضع النهائي للكوبري فوق الركائز - شكل (٢٨) .



شكل (٢٦) مسقط رأسي لكواريك الدفع




شكل (٢٠) العمود المؤقت أثناء دفع الكوبري

شكل (٢٨) الوضع النهائي للكوبري فوق الركائز

# أستبدال الركائز المؤقتة بالركائز الدائمة:


## خطوات التنفيذ:

- ١ توضع كواريك الرفع بجوار الركائز المؤقتة أسفل الكمر الطولي ، تقوم الكواريك برفع الكوبري ٥ مم .
  - ٢ يتم أخراج الركائز المؤقتة شكل (٢٩).
  - ٣ يتم تركيب الركائز الدائمة ثم الحقن أعلاها وأسفلها شكل (٣٠).
  - ٤ بعد وصول الحقن الي الجهد المطلوب ، نخفض كواريك الرفع .
    - ه يتم شد الكابلات الطولية (المرحلة النهائية).
  - ٦ نكمل باقي التشطيبات من كوبستات ودرابزينات ورصف وأنارة ٠٠٠



#### Removing Of The Temporary Support

شكل (٢٩) أزالة الأرتكاز المؤقت



شکل (۳۰)


## تركيب الأرتكاز النهائي

#### ملاحظات عامة:

- ١ تصلح هذه الطريقة عندما يكون مسار الكوبري خط مستقيم أو منحني ثابت.
  - ٢ يمكن عمل ٢ منطقة تصنيع لسرعة الأنشاء عند طرفي الكوبري.
- ٣ تستغرق دورة عملية دفع الكوبري لمسافة ٢٥ سم (مسافة روافع الدفع ) ٧٥ ثانية .
  - ٤ طول الكابولي المعدني Steel Nose متر.
- o-17 من الألواح المتحركة من مادة التيفلون فوق ألواح من الصلب 17 مم المغطي بألواح النيكل كروم بسمك 17 مم بينهما طبقة من الشحم لتقليل معامل الأحتكاك الي 17-18. وتحت الألواح الصلب ألواح تيفلون بسمك 17-18 مم لخلق سطح أنزلاق ثاني بمعامل أحتكاك 18-18 من أي قوة أفقية أضافية .
- حلال عملية دفع الكوبري ، يتم أستخدام عمالة ( مزودة بأجهزة لاسلكي ) فوق كل عمود لسحب ووضع ألواح التيفلون المتحركة و كذلك سحب الألواح الخشبية المتحركة في منطقة التصنيع .
  - شكل (٣١) يوضح الكوبري أثناء دفعه على الأرتكازات (صورة من الطبيعة لكوبري الزمالك) .



شكل (٣١) الكابولي المعدني في مقدمة باكية الكوبري أثناء الدفع – كوبري ٢٦ يوليو – الزمالك



شكل (٣١) بلاطات الكوبري أثناء عملية الدفع

## : Launching girders system ثالثا: نظام العربات الطائرة

# العربات التي تحمل الرافع الحامل للكمرة الطولية الرئيسية:


## <u>المميزات :</u>

- ١ –عدم أعاقة المرور أو تحويله أو غلقه .
- ٢ سرعة تنفيذ الهيكل العلوي للكوبري .


#### طريقة التنفيذ:

- ١ تستخدم كمرات سابقة الصب و الأجهاد بأطوال ٢٨ -٤٣ متر شكل (٣٢). يمكن أيضا التنفيذ بطريقة
   الصب في الموقع -شكل (٣٣).
  - ٢ يتم رفع الكمرة علي عربات خاصة ، وزن الكمرة حوالي ١١٥ طن وطولها حوالي ٤٠ متر .
    - ٣ تنقل الكمرات بواسطة العربات الى مكانها .


تم تطبيق هذا النظام في كوبري ٦ أكتوبر -ميدان العباسية - القاهرة .




شكل (٣٢) العربات الطائرة أثناء التنفيذ، حاملة لكمرة سابقة الصب



تابع شكل (٣٢) العربات الطائرة



شكل (٣٣) العربة الطائرة لصب الكوبري في الموقع



شكل (٣٣) جسم الكوبري من خرسانات مصبوبة في الموقع

## رابعا: الكباري المعدنية:


### مميزاتها:

١ - سرعة الأنجاز.


٢ - الأقتصاد في التكاليف.

تنتشر الكباري المعدنية بجمهورية مصر العربية وتساهم في حلول جدرية لمشاكل النقل والمواصلات ، يتم تصنيع أجزائها بورش التصنيع ثم تنقل يشكل أجزاء كاملة مجمعة الي الموقع . يتم عمل الأساسات اللازمة للعمل في الموقع علي أن تزود بجوايط معدنية لربط الهيكل العلوي بالأساسات . يتم تركيب أجزاء الكوبري المصنعة بسرعة فائقة ، ثم تبدأ أعمال تشطيبات الكوبري من درابزينات ورصف وأنارة ٠٠٠

ولعل خير مثال لذلك كوبري الملك الصالح - كوبري الأزهر - كوبري الفردوس - كوبري السيدة عائشة -شكل (٣٤) .




شكل (٣٤) الكباري المعدنية – تصنع غلي أجزاء ثم تنقل لموقع العمل




تابع شكل (٣٤) الكباري المعدنية – الوصلة فوق الكورنيش عند منطقة أبو العلا

## خامسا: الكوبري العلوي فوق شارع الجلاء:

كمرات سابقة الصب سابقة الأجهاد في الأتجاه الطولي. كمرات عرضية سابقة الأجهاد ترتكزعليها الكمرات الطولية.



شكل (٣٥) الأعمدة والكمرات العرضية والطولية للكوبري



شكل (٣٥) الكمرات سابقة الصب والأجهاد متجاورة أثناء التنفيذ

## سادسا: الكباري المعلقة Suspended bridges

مثل كوبري مبارك علي قناة السويس – شكل (٣٦) ، وكوبري ٦ أكتوبر . تعتبر أحدث تكنولوجيا في أنشاء الكباري علي مستوي العالم . تكون تلك الكباري معلقة بوايرات أو كابلات عالية المقا ومة ويكون جسم الكوبري معلقا بها : الويرات الصلب مرتكزة علي البايلون .

#### المميزات:

١ - البحور الكبيرة ، نماذج موضحة لبعض الكباري المعلقة على مستوي العالم آخر هذا الباب.


### عملية الأنشاء:

أنشاء الأرتكلز (البايلون) Pylon :


تنفد الأعمدة الحاملة باستخدام الشدة المنزلقة لسرعة الأنجاز. تثبت بها مواسير تسمي Recess tube ثم تثبت بها الكابلات الحاملة لقطاع الكوبري. يتم ضبط زوايا هذه المواسير الرأسية والأفقية والأرتفاعات باستخدام جهاز ليزر دقيق Disto lot laser. والأرتكازعبارة عن عامود في وسط الكوبري ويرتفع عن الأرض ( في كوبري غمرة ) مسافة ٥٠ متر تم تنفيذها علي هذا الأرتفاع الشاهق بواسط تكنيك الشدات المنزلقة – شكل (٣٧) .

## يتكون الكوبري المعلق من الأجزاء التالية :

- ١ ينفذ جسم الكوبري باستخدام العربات المتحركة على أجزاء Segments طولها = ٥ متر .
- ٢ ينفذ أول جزء من جسم الكوبري بالشدات المعدنية التقليدية بطول ٤,٣٥ متر وهو بداية لتجميع وتركيب
   العربات المتحركة المستخدمة في تنفيذ جسم الكوبري .
- ٣-يتم تركيب العربات المتحركة وتثبت في أماكن تثبيتها. تجهز أعمال الحدادة والنجارة و تضبط المواسير.
  - ٤ تصب البلاطة السفلية والكمر باستخدام خرسانة ذات أجهاد ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم .
    - ٥ تنفذ النجارة والحدادة للبلاطة العلوية ثم نصب الخرسانة .
- ٦ تجهز كابلات الصلب الحاملة ذات الأجهاد العالي وتقطع طبفا للمقاسات ويتم تجميعها داخل ماسورة من
   البولي إيثيلين ثم تركب نهايات التثبيت .
- ٧ يتم رفع الكابل الحامل للكوبري وتركيبه في الموضع الخاص به . يتم تركيب ٢ كابل حامل لكـل جزء خرساني ( الطول = ٥ متر) .
  - $\lambda$  نبدأ عملية شد الكابلات بواسطة رافعة هيدروليكية حتى فوة الشد التصميمية شكل ( $^{\text{TA}}$ ) .
    - ٩ يتم تحريك العربة الي الجزء التالي .
    - ١٠ يتم حقن الكابلات بمادة حقن خاصة .



شكل (٣٧) تفاصيل البايلون والكوبري المعلق



## نماذج للكباري المعلقة المتميزة في العالم

## ١ - كوبري مبارك المعلق فوق قناة السويس



شکل (۳٦)

## كوبري مبارك المعلق فوق قناة السويس

الطول الأجمالي = ٩ كيلومتر: خمسة كيلومترات علي اليابسة وأربعة كيلو مترات جسر معلق .


عرض الكوبري = متر.

أكبر فتحة ملاحية = متر.

الأرتفاع فوق سطح الماء 20 متر .

تاريخ البناء = عام ٢٠٠١.

## ٢ - كوبري ٦ أكتوبر - غمرة - القاهرة:



كوبري ٦ أكتوبر – غمرة –القاهرة

الطول الأجمالي = ١٣٤ متر. عرض الكوبري = ١٠,٩ متر.

تاريخ البناء = ١٩٩٨عام .


## <u> ٣ - كوبري جولدن جيت المعلق - سان فرانسسكو - الولايات المتحدة الأمريكية :</u>



كوبري جولدن جيت - سان فرانسسكو - أمريكا

الطول الأجمالي = ٢٧٤٠ متر. أكبر فتحة ملاحية = ١٢٨٠ متر. عرض الكوبري = ٢٧ متر. الأرتفاع فوق سطح الماء = ٢٧ متر. تاريخ البناء = عام ١٩٣٧.


## ٤ - كوبري أكاشي كايوكو - اليابان :



كوبري أكاشي كايوكو - اليابان

الطول الأجمالي = ٣٩١١ متر. أكبر فتحة ملاحية = ١٩٩١ متر. عرض الكوبري = ٦ حارات طرق. الأرتفاع فوق سطح الماء = ٢٥,٧٢ متر. تاريخ البناء = ١٩٩٨.

## <u>٥ - كوبري ليتل بلت - الدنمرك:</u>



كوبري ليتل بلت - الدنمرك

الطول الأجمالي = ١٧٠٠ متر. أكبر فتحة ملاحية = ٢٠٠ متر. الأرتفاع فوق سطح الماء = ٤٤ متر. تاريخ البناء = عام ١٩٧٠.

# الخرسانة سابقة الأجهاد


## الخرسانة سابقة الأجهاد

في غالبية الكباري الخرسانية وخاصة الكباري ذات البحور الواسعة Spans تستخدم الخرسانة سابقة الأجهاد، وهي خرسانة خاصة فائقة القوة ولذلك يتم أعطاء أهمية قصوي في صناعة هذه الخرسانة من حيث أختيار المواد وتصنيعها وأختبارها ٠٠٠

## أنظمة الخرسانة سابقة الأجهاد:

١ - خرسانة ذات شد مسبق Pre-tensioned

يتم شد الكابلا بين دعامتين (أكتاف قوية) منفصلتين باستطالة محسوبة في التصميم – شكل (١) قبل صب الخرسانة داخل الفرم . بعد الصب ووصول الخرسانة الي كامل قوتها ، يتم قطع الكابلات . بسبب محاولة رجوع الكابل الي وضعة الأصلي فإن ذلك يسبب ذلك قوة كبري في الكابل (ناتج من قوة تماسك الخرسانة مع الكابل) تنتقل الي الخرسانة مسببة سبق الأجهاد .



شكل (1) الشد المسبق

٢ – خرسانة ذات شد لاحق Post-tensioned .

وفيه يتم شد الكابلات بعد صب الخرسانة وتصلها ووصولها الي درجة مقاومة عالية . يمكن أيضا تطبيق نفس النظام علي الخرسانة سابقة الصب .

## عناص عملية سبق الأجهاد:

## أولا: الخرسانة المسلحة سابقة الأحهاد:

نظرا لقوي الشد الهائلة المتولدة من الكابلات ، فإنه يقابلها قوي ضغط فائقة علي العضو الخرساني والذي يجب تنفيذه بأقصى كفاءة ممكنة :

\* الأسمنت : يستخدم الأسمنت العادي أو سريع التصلد أو المقاوم للكبريتات أو البورتلاندي منخفض الحرارة أو البورتلاندي الأبيض . لا يسمح باستخدام أسمنت مضي عليه ٤ أسابيع في المخزن حتي لو كان التخزين سليما حيث يفقد الكثير من قوته . يجب أجراء أختبارات صلاحية عليه قبل أستخدامه .

\* يجب أن يكون الركام متدرجا وخاليا من المواد الضارة بالخرسانة أو صلب التسليح ، وأن لا تقل نسبة الرمل عن ٤٠٪ من الركام الشامل في خرسانة الضخ .

رتبة الخرسانة هي مقاومة الضغط المميزة للخرسانة سابقة الأجهاد .

٦٠	٥٥	٥٠	٤٥	٤٠	٣٥	٣٠	رتبة الخرسانة المسلحة (ن/مم٢)
----	----	----	----	----	----	----	-------------------------------

١٠ نيوتن = ١ كجم قوة .

## ثانيا: صلب التسليح للخرسانة سابقة الأجهاد:

ينتج هذا الصلب عالى المقاومة بأشكال متعددة هي:

١ – أسلاك الصلب عالية المقاومة (منتجة بالسحب علي البارد).

٢ – جدائل الصلب عالي المقاومة – وهي مكونة من عدة أسلاك مجتمعة .

٣ - أسياخ الصلب عالي المقاومة .

تكون علي هيئة لفف وبوزن متوسط ٢,٧ طن.

عند تجميع عدة أسلاك أو جدائل في مسار واحد يطلق علي المجموعة حزمة أو كابل.

<sup>\*</sup> لا يزيد المقاس الأعتباري الأكبر للركام عن ٢٥ مم في الخرسانة سابقة الأجهاد .

<sup>\*</sup> لا يقل معاير النعومة للركام الصغير عن ٢,٦ في الخرسانة سابقة الأجهاد .

<sup>\*</sup> تعالج الخرسانة ٤ أسابيع كاملة .

جدول (١) يوضح الأشتراطات الفنية لبعض الجدائل الشائعة : جدول (١) البيانات الفنية لمعظم جدائل الصلب المشهورة لبعض الدول

الحمل	الحمل		الوزن	مـساح	القطر	رتبة الصلب		المواصفان	
الأقــص	حد	لخضوع	حد اا		ة		( الجدائل )		القياسي
ي	المرونة				المقطع				لبعض الدول
	٠,٠١٪	٠,١٪	٠,٢٪						
KN	KN	KN	KN	کجم /	مم	400			
				م					
17.1	-	1)187,7	_	٠,٧٣	97,9	17,7	Grade ۲٥٠ ٠,٥	"۵	ASTM
144,4	-	1)107,1	_	+,770	۹۸,۲	17,7	Grade ۲۲۰ •,	"۵	USA
75.7	-	1) ٢ • ٤, ٢	_	1,+92	189,8	10,72	Grade ۲۵۰ ۰,	٦"	
<b>۲</b> ٦٠, <b>Y</b>		1)771,0	_	1,1.7	12.	10,72	Grade ۲۷۰ ۰,	٦''	
176	_	189	_	٠,٧٣	٩٣	17,0	۱۲۲۰ Standard •,	۳۵''	British
١٨٦	_	101	_	٠,٧٨٥	1 • •	17,9	۱۸٦٠ Super ٠,٥	<b>s"</b>	Standard
777	_	197	_	1,+9+	189	10,7	۱٦٧٠ standard ٠,٦	ι"	
	_	770	_	1,12	10+	10,7	۱۲۲۰ Super ۰,٦	ι"	
١٦٥	r) 177	_	1£7	٠,٧٣	94	17,0	St 10Y-/1YY+ +,0	<b>5"</b>	German
١٧٧	r) 180	_	104	٠,٧٨٥	1	17,9	St10Y-/1YY,0	st (	Certificate
7 £ A 70 £	۲) ۱۸۹	_	77.	1,1•	12.	10,7	St 10Y-/1YY,7	ι"	of Approval
, , ,	۳) ۲۳۰	_	718	1,04	***	11,7	St 10Y-/1YY+ +,Y		Approval
1716	_	189	188	٠,٧٣	٩٣	17,0	۱۲۲۰ Standard	F	Euro Norm
١٧٣	_	124	101	٠,٧٣	98	17,0	।४२० Standard		
177	_	101	174	٠,٧٨٥	1 • •	17,9	१४२ Super		
7 5 7	_	197	7.5	1,+9	189	10,7	۱۲۲۰ Standard		
470	_	7 - 9	717	1,+9	189	10,7	۱۲۲۰ Standard		
	_	770	۲۳۳	1,14	10.	10,7	۱۲۲۰ Super		
١٧٣	_	108	-	٠,٧٣	٩٣	17,0	T 17-147.		French
١٨٦	<del>-</del>	177	-	٠,٧٨٥	1	17,9	T 1" S -1 1 7 -	(	Certificate
7 £ 7 7 7 0	_	***	- -	1,+9	179	10,7	T 10-177+		of Approval
	_	<b>**</b> 7	_	1,14	10+	10,7	T 10 S-177.		z rppi ovai

170	-	-	12.	٠,٧٣٥	٩٣	17,2	17,Y <b>N</b>	NBN
177	_	-	124	٠,٧٣٥	٩٣	17,2	17,Y S	Belgium
174	-	-	108	٠,٧٨٠	૧૧	17,4	17,Y Z	
7 : .	_	-	198	1,1•	15.	10,7	10,7 N	
	_		7.5	1,1.	12.	10,7	10,7 S	
١٧٣	_	10+	-	٠,٧٣	ঀ৺	17,0	Fep ۱۸٦٠	NBN
١٨٦	_	17.	-	٠,٧٨٥	1	17,9	Fep ۱۸٦٠	Netherland
7 £ 7 7 7 0	_	771	-	1,+9	189	10,7	Fep ۱۲۲۰	S
	-	757		1,14	10+	10,7	Fep ۱۲۲۰	
١٧٧	117	_	104	٠,٧٨٥	1	17,9	St 104-/144- Ig	OENORM
7 £ A	104	_	77.	1,1•	12.	10,7	St 104-/144- Ig	

#### ملاحظات:

معامل المرونة لكل الجدائل = ١٩٥٠ نيوتن / مم٢.

- ا يعنى الحمل عند أستطالة = ١ ٪.
- ٢ الجديلة في وضع أسترخاء بسيط.
- ٢ الجديلة في وضع أسترخاء عادي.

#### ملاحظات:

- ١ يراعي أن تكون الكابلات أو الجدائل التي سيتم شدها في عملية واحدة و من شحنة واحدة .
  - ٢ لا يسمح باستخدام الكابلات الملتوية أو الجدائل المفككة.

## ثالثا: أحربة الحدائل Tendon Duct ثالثا:

تكون من الصاج (المجلفن أو العادة) ومن مادة غير قابلة للصدأ وأن تكون متينة بحيث تقاوم ضغط الخرسانة والحقن ولا يسمح بوجود نغير فجائي علي القطر. تورد هذه المواسير بطول  $\Gamma$  متر ويتم توصيل بعضها ببعض بواسطة وصلة صاج أو بلاستيك . تزود هذه الأجربة بفتحات للتهوية علي مسافات لا تزيد عن ١٥ متر  $\Gamma$  جدول  $\Gamma$ ).

يتم التفتيش علي الأجربة للتأكد من سلامة وصلاتها خاصة الوصلة بينها وبين رؤوس التثبيت كما يتم التأكد من عدم وجود أية إنسدادات وذلك بأدخال هواء مضغوط داخل هذا الجراب. توضع هذه الأجربة بحيث يكون المسافة بين أي جرابين لا تقل عن ضعف القطر الداخلي للماسورة.

يجب أن يزيد القطر الداخلي للجراب عن قطر الكابل بمقدار ٦ مم علي الأقل ، وألا تقل مساحة الجراب من الداخل

عن مرتين ونصف من مساحة مقطع الكابلات.

جدول (٢) الأقطار الداخلية لمواسير الحقن والتهوية

واسير الحقن والتهوية	أقل قطر داخلي لمو	عدد الأسلاك	نوع صلب سبق					
(6	(م	والجدائل المكونة	الأجهاد					
مواسير التهوية	مواسير الحقن مواسير التهوية							
۲٠	۲٠	<b>۳۰</b> – ۹	أسلاك قطر ٧ مم .					
۲٠	47	٥٤	(Vmm Wires)					
*1	٣٣	٨٤						
۲٠	۲٠	Y	جــدائل (Strands)					
۲٠	۲٠	١٢	قطر أسمي ١٢,٥ مم أو					
۲٠	<b>*</b> 7	1.4	۱۲٫۹ مم .					
41	٣٣	٣١						
٣٣	٤٠	٥٥						
۲٠	۲٠	٥	جــدائل (Strands)					
۲٠	۲٠	<b>A</b>	قطر أسمي ١٥,٢ مم أو					
۲٠	<b>*</b> ٦	١٢	١٥,٧ مم .					
*1	٣٣	19						
٣٣	٤٠	٣٧						

يجري تثبيت الأجربة في مواضعها بكل دقة ويسمح بخطأ بمقدار ٥ مم للقطاعات الكبيرة و ٢ مم للقطاعات الصغيرة والبلاطات .

## رابعا: المواسير البلاستيك داخل الأجربة Mandrill Pipes:

وهي مواسير قوية من البلاستيك تركب داخل المواسير الصاج لكي تصب حولها الخرسانة ، ثم تسحب المواسير البلاستيك مكونة فراغ تدكك منه الوايرات .

## خامسا: رؤوس التثبيت Anchorage

وهـو الخـاص بنقل الحمل من الكابل أو الجديلة الي الي العضو الخرساني . يراعي في تصميمها أن تسمح بتوزيع الأجهادات توزيعا منتظما في نهاية العنصر الخرساني وأن تحفظ قوة سبق الأجهاد مؤثرة .

## الخابور Wedge :


يتكون من ثلاثة فصوص مشرشرة أو فصان طبقا للنظام المستعمل . وترتبط الفصوص مع بعضها بسلك دائري للحفاظ عليها كمجموعة واحدة .

## سادسا: المعدات الهيدروليكية:

وهي معدات تركيب وشد الكابلات وكذلك عملية الحقن وهي:

١ - طلمبة الهيدروليك:


هي طلمبة محمولة علي شاسيه و عجل لسهولة التشغيل في موقع العمل – شكل (٢). ولهامحرك كهربائي بقدرة مناسبة – طلمبة هيدروليكية – مداخل ومخارج لزيت الهيدروليك المستخدم – فلاتر لتنقية الزيت – أذرع التشغيل والتحكم ٠٠٠.



شكل (٣) ماكينة الهيدروليك

#### ٢ - كوريك الشد:


يختلف من واحد الي آخر حسب عدد الكابلات وقطرها وقوة الشد . يصنع من سبيكة خاصة كي يتحمل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها . يتصل بالكوريك خراطيم الضغط العالي الواصلة من طلمبة الهيدروليك . ويتكون الكوريك من أسطوانتين مفرغتين تتحركان في أتجاهين متضادين ، تعمل الأسطوانة الأولي في أتجاه الشد والأسطوانة الأخري مركب في نهايتها طبق به فتحات مخروطية يركب عليها خوابير الشد ووضعها في مكانها – شكل (٤) .



شكل (٤) كوريك الش*د* 

#### ٣- ماكينات تدكيك الكابلات:


يلزم العمل في تدكيك الكابلات في داخل الماسورة ، قوة كبيرة حيث يتم تدكيك مجموعة من الكابلات قد تصل ١٩ كابل أو يزيد وقد تصل الأطوال الي عشرات الأمتار ، ولذلك يستعان بماكينه تعمل هيدروليكيا أو ميكانيكيا لدفع الكابلات في مكانها . يقوم المحرك بتشغيل مجموعة من الدرافيل المتلاصقة تقوم بدفع الكابل داخل المواسير - شكل (٥).



ماكينة تدكيك الكابلات

## ٤ - حامل بكرة الكابلات:


تكون الكابلات ملفوفة علي هيئة بكرة يصل وزنها الي ٢,٥ طن. هذه الكابلات مصنوعة من صلب عالي المرونة . لذلك لزم الأمر في وجود حامل لهذه البكرة لسهولة سحب الكابل وتدكيكه داخل المواسير – شكل (٦) .



شكل (٦) حامل الكابلات

## ه - طلمبة حقن المونة:


هذه الطلمبة مزودة بخلاط للمونة سعة حوالي ٤٥ لتر مكعب ثم طلمبة حقن تعمل علي ضغط مرتفع لدفع المونة الي المواسير بعد تمام عملية الشد . يقوم بتشغيل هذه الطلمبة محرك كهربي مناسب – شكل (٧) .




شكل (٧) ماكينة الحقن

## ٦ - حامل كوريك الشد:

تكون أوزان هذه الكواريك كبيرة وقد تصل ١٥٠٠ كجم. ولسهولة الأستخدام، يستخدم حامل الكوريك. مصنع من كمر حديد ومزود بونش صغير حمولته حتي ٥ طن. يعمل يدويا أو بالكهرباء كما أن هذا الحامل مزود بعجل لتسهيل الحركة – شكل (٨).





شکل (۸)

حامل كوريك الشد

٧ - بعض المعدات الأخري المساعدة بالورشة مثل مخرطة الكابلات وماكينة تصنيع المواسير.

### عملية شد الكابلات Applying of Pre stressing

١ - يتم نجهيز المواسير بالورشة حسب الأقطار المطلوبة .

٢ - يتم تخطيط أماكن كراسي الكابلات حتي يتحدد شكل المنحني للكابل Profile وذلك عن طريق
 الأحداثيات , Z X , Y .

٣ - يتم لحام الكراسي الحديدية (وتفضل أن تكون من الحديد المشرشر حتي لا تزلق المواسير علي الحديد الأملس) في أماكنها المخططة وترص المواسير من أسفل الي أعلي وتتصل المواسير ببعضها مستخدمين وصلة بقطر أكبر وبطول ٣٠ سم مع الحرص ألا تكون هناك أي كسرات.

٤ - يتم تركيب الجراب Anchor Casing في الفرمة الخشبية Pocket Former الذي يكون عادة من الخشب ويثبت في الخشب مسامير مشحمة حتى يسهل فكها بعد ذلك مع أخذ هذا الجيب الميول المناسبة للدخول الكابل وكذلك الأخذ في الأعتبار أبعاد الكوريك التي تمكنه من الدخول للوايرات أثناء تركيبه في أعمال الشد.

ه - يتم وصل مواسير الجراب عن طريق مخروط صاج أو بلاستيك حسب النظام المتبع ، تلف الوصلات بشريط
 لحام جيد ويراجع دائما .

٦ - عملية التدكيك: وفيها تركب الوايرات علي الحامل وتصل بداية الكابل بماكينة التدكيك. في مقدمة الكابل يتم تركيب قطعة معدنية مخروطية الشكل تسمي (الطلقة) تنطلق داخل الماسورة وتخرج من الناحية الأخري وتقف عملية التدكيك و يقطع الكابل بصاروخ قطعية.

٧ - تركب خراطيم الحقن في مكانها عند النهايات والمناطق العالية من الكابل .


٨ - تثبت الكابلات فوق الكراسي كل ١ متر بحد أقصي بسلك رباط مزدوج مع تثبيتها بأسياخ خفيفة حتي لا
 تعوم مع صب الخرسانة .

#### التجهيز لعملية الشد:

- أ تزال الفرمة الخشبية Pocket Former بعد أنتهاء الصب بيوم.
- ب يوضع بلتة الخوابير Wedge Plate في موضعها مع مراعاة عدم تقاطع الويرات مع بعضها .
- ج بعد تكسير مكعبات الخرسانة للتأكد من وصولها للأجهادات المطلوبة يتم وضع الخوابير في كل واير مع تشحيم الخوابير مع الدق الخفيف عليها .
- د يركب الكوريك ويتم الشد حسب القوة المطلوبة . تحسب الأستطالة في الكابل عند القوة النهائية وتقارت بلتصميم .
  - هـ بعد ثبات الخوابير في مكانها النهائي ، نخرج الكوريك من مكانه .


#### أعمال الحقن:

- أ يضغط هواء بالكابل لخروج أي أتربة ولضمان عدم وجود أنسداد به .
- ب يضخ اللباني حتي يخرج من فتحات التهوية وتقفل فتحات خراطيم الهواء. يتم الحقن من أوطي نقطة بالكابل.
  - شكل (٩) يوضح رص الكابلات في أحد مشروعات الكباري .




Reinforcement of the lower slab and webs

شكل (٩) عملية رص وتثبيت الجراب في موضعه بالكمرة لأحد الكباري



قطاع طولى في الكمرة الطولية يبين تفاصيل تسليح الكابلات السابقة الأجهاد



قطاع في الكمرات العرضية لأحد الكباري تبين تفاصيل الحديد سابق الأجهاد

#### عملية الحقن:

يجب أن تكون مونة الحقن من الأسمنت والرمل (يمر من منخل ١,١٨) وكذلك الأضافات إذا كانت ستحسن من كفاءة مونة الحقن وبشرط أن تكون خالية من الكلوريدات والنترات والكبريتات وألا تقل مقاومة المونة عن ٣٠ نيوتن / مم٢ بعد ٢٨ يوم . يجب أن تحقق الأضافات المضافة الي مونة الحقن ما يلي :

التشغيلية الحيدة Workability.

القوة Strength.

Non Shrinkage غير قابلة للتشرخ

يجب أجراء عملية الحقن بسرعة بعد أجراء عملية الشد للكابلات لمنع حدوث صدأ للكابلات ، كما يجب أستخدام مونة الحقن خلال نصف ساعة من الخلط إلا في الحالات التي يستخدم فيها أضافات لتلأخير زمن الشك . يراعي أن يجري الحقن بحيث يملأ الأجربة بأكملها وباستخدام مضخات ذات قدرة مناسبة بحيث تضخ بمعدل  $\Gamma - 11$  متر / دقيقة في حالة الأجربة الأفقية . يكون الحقن مستمرا وبطيئاحتي لا يحدث إنفصال في مكوناته خاصة في الأماكن التي بها أختناقات وبتم أغلاق فتحات التهوية تباعا مع ملء الأجربة مع الأحتفاظ بضغط  $\Gamma - 1$  نيوتن / مم للمدة ٥ دقانقبعد غلق آخر فتحة تهوية .

أما بالنسبة الى الأجربة الرأسية فيتم أستخدام طلمبات يمكنها ضغط ٢ - ٣ متر/ دقيقة عند ضغط ٢ نيوتن / مم٢.

# الشدادت الخلفية لصلب جوانب التربة والصخور السابقة الأجهاد Rock & Soil Anchors

الشداد الأرضي Soil Anchor هو عضو إنشائي ينقل قوي الشد بالمنشأ الي الأرض الطبيعية التي تقاوم هذه القوى عن طريق أجهاد القص بالتربة Shear Strength .

يتكون الشداد من ويرات (أسلاك) من الصلب المسحوب علي البارد والفائق المقاومة ويرات (أسلاك) من الصلب المسحوب علي البارد والفائق المقاومة ويرات (أسلاك) من الصلب المحاطة بمواد الحقن لمقاومة القوي المؤثرة بالمنشأ بأمان . يجب عزل هذه الوايرات ضد الصدأ .

## محالات أستخدامات الشدادت الخلفية:

- ١ تقوية وتثبيت التربة .
- ٢ الحوائط الساندة سواء كانت حوائط لوحية Diaphragm Walls أو خوازيق متماسة Piles أو ستائر معدنية Sheet Piles.
  - ٣ تجارب تحميل الخوازيق.
  - ٤ تقوية الجوانب الصخرية الضعيفة في مشروعات الأنفاق .
- ه تستخدم في رباط لأساسات للمنشآت المعرضة لقوي رفع مائية Up Lift في طبقات الأرض السفلي. بعض تطبيـقات أستخدام الشدادات الخلفية - شكل (١٠)

#### <u>تعريفات :</u>

- \* الطول الثابت للشداد Fixed Anchor Length : هو الطول المناسب من الشداد لمقاومة ونقل قـوي الشد الى الأرض الطبيعية -شكل (١١) .
- \* الطول الحر للشداد Free Anchor Length : وهو الجزء من طول الشداد الذي لا يتم خلاله نقل أي قوي الى الأرض المحيطة – شكل (١١) .
- \* الشداد الميت الخامل Dead Anchor : الشدادت يمكن أن تكون في حالة خمول ، أي ليس عليه أي قوي شد . وفي حالة تحرك الأرض المحيطة بالشداد لأي سبب ، تتولد القوي في هذا الشداد شكل (١٢)


<sup>\*</sup> الشداد المستخدم في الشد: وهو الشداد العادي ويقاوم قوي الشد الواقعه عليه بأمان -شكل (١٢).


<sup>\*</sup> الشداد المتخدم في الضغط: بطرق معقدة تنتقل القوي الموجودة بالكابلات الي الجزء الأخير من الشداد (مقدمة الشداد) وتصبح هذه الشدادات شدادات ضغط Compression Anchors . هذه الشدادات تعمل كشدادات مؤقتة – شكل (١٣) .


\* شدادات مؤقتة Temporary Anchors : ويعمل في الصلبات المؤقتة لمدة أيام أو شهور حتي أتمام المشروع ثم يزال بعد نهو العمل – شكل (١٤) .


\* شدادات ثابتة Permanent Anchors : وهو الشداد المستمر طوال عمر المنشأ لسنوات عدة مثل أعمال الحوائط الساندة و جوانب الأنفاق الصخرية ويزول بنهاية عمر المشروع - شكل (١٤) .


و قد تظهر أي شروخ محتملة في مونة الحقن بسبب قوي الشد الواقعة علي الكابلات أو إنكماش المونة والذي يمكن أن يسبب الصدأ لهذه الكابلات .














أختبارات تحميل الخوا زيق




شكل (١٠) تطبيقات أستخدام الشدادات الخلفية سابقة الأجهاد – تثبيت الميول الصخرية




شكل (١١) تفاصيل الشدادات والطول الثابت والطول الحر



شكل (۱۲) الشداد الخامل -الميت



شكل (١٣) مخطط يبين تفاصيل خطوات تنفيذ الشدادات في حالة الضغط و حالة الشد



شكل (١٤) الشداد المقت و الشداد الدائم – شكل جديلة من مجموعة كابلات قبل تدكيكها

بعض أنواع الشدادت لبعض الدول باستخدام خامات أخرى - شكل (١٥). Pressure pipe . protective plastic casing anchor -anti-corrosion paste grouted cement body -pressure pipe Corrugated tube -protective plastic casing anchor grouted cement -anchor tendon grouted cement body -corrugated Strand protective plastic casing anchor cement grout - strands grouted cement body conugated St 52 anchor protective plastic casing anti-corrosion material - arichor tendon grouted cement body شکل (۱۵)

### بعض أنواع الشدادات المستخدمة وتفاصيلها

## خطوات العمل:

#### التثقيب:

۱ – التثقيب: يتم التثقيب بالحفر الدوار Drilling Machine وذلك بتوصيل مواسير قلاووظ بعضها ببعض حتي الوصول الي الطول التصميمي المطلوب وبالميل المطلوب. لا يستعمل البنتونايت لصلب جواتب الثقب حيث يمثل ذلك عازلا بين الكابلات وبين مواد الحقن.

وفي حالة الصخور، يتم التثقيب بواسطة مثقاب ميكانيكي يعمل بضغط الهواء وتتصل عتلات حديدية مع بعضها حسب طول الثقب وبعد أنتهاء العمل تخرج العتلات الي الخارج (مع تنظبف الثقب أثناء خروج العتلات) وتوضع ماسورة بلاستيك مكانها حتى لا يسد الثقب من تساقط الصور والأتربة.

٢ - تدفع ماسورة معدنية رقيقة ذات جدار معرج الي داخل الـثقب حتي نهايته . يمكن (بطريقة أخري) ، أن
 توضع الكابلات داخل الماسورة ثم تدفع الماسورة داخل الثقب .

٣ – تدفع الي داخل الماسورة مجموعة الكابلات ( ذات القوه الفائقه) في حزمة واحدة بالأضافة الي مواسير الحقن

٤ - تركب أغطية الحقن على الفتحات في الماسورة .

#### الحقن:

ه – يضغط هواء داخل الثقب لخروج أي أتربة وعدم وجود أي أنسداد .

٦- تبدأ عملية الحقن بالأسمنت اللباني (أسمنت مقاوم للكبريتات) تحت ضغط عالي حتي تملأ الماسورة المعرجه و كذلك الفراغ بين جدار الحفر و الماسوره المعرجة .

٧ - باستمرارية خروج اللباني ، تقفل فتحات خراطيم الهواء .

٨ - يترك الشداد فتره حتي يتم وصول المونة الي القوه النهائية .

٩ - تصنع رأس الشداد علي الحائط المقابل - ثم تبدأ عملية شد الكابلات بواسطة روافع هيدروليكية خاصة
 حتى نصل الى القوه المطلوبة في الشداد .

١٠ - يتم عند كل حزمة من الكابلات وضع خوابير معدنية مخروطية الشكل. عند أيقاف الروافع و محاولة الكابلات العودة الي الوضع الأصلي - بعد حدوث الأستطالة في الكابلات - فأن الخوابير المعدنية المخروطية تمنع أرتداد الكابلات - كما تقاوم الحلقة المعدنية الممسكة بمجموعة الخوابير أرتدادها. تتولد قوي كبيرة جدا في الكابلات = قوه الشد المصمم عليها الشداد.


#### ملاحظة:

١ - في حالة الشدادات المؤقتة ، لا تستخدم الماسورة المعدنية ذات الجدار المعرج و يكتفي بماسورة حقن واحدة في محور الشداد .

٢ - تكون مادة الحقن من الأسمنت: الماء = ٠,٤ مع أضافة مادة لتحسين خواص المونة الأسمنتيه كي تتحقق الميزات التالية:

- \* منع ظاهرة النضح Bleeding
- . Non Shrinkage غير قابلة للتشرخ
- \* حيدة التشغيلية Good Workability
  - \* فائقة القوة Strength

خطوات تنفيذ الشدادات - شكل (١٦):



شكل (١٦) خطوات تنفيذ الشداد بشكل عام

سنعرض الي أحد الأنواع الشهيرة من الشدادات المستخدمة في المملكة المتحدة ، وهي لا تختلف مع الشدادات الأخري إلا في بعض التفاصيل البسيطة :

### أنواع الشدادات المستخدمة في المملكة المتحدة:

شكل (١٧) - يعطي خطوطا عامة عن الخطوط العريضة للأشكال "Type ۲ - Type المستخدمة في المملكة المتحدة:

١ - شدادات بقطاع أسطواني حول أسلاك الشد ويلي هذه الخطوة عملية حقن القطاع بالأسمنت. تفاصيل تنفيذ الشداد - شكل (١٨). يستعمل هذا النوع في التربة الصخرية ويستعمل آلة الدقاق الدوار Percussive بنفف النقب بدفع الهواء أو الماء لتنظيف الثقب. عادة يمكث الحقن سبعة أيام كي يتصلد ويتم بعد ذلك شد الكابلات.


٢ - شدادات بقطاع أسطواني يتضخم في نهايته مكونا جزء متضخم Bulb تحت تأثير ضغط حقن محسوب.
 تفاصيل تنفيذ الشداد - شكل (١٩). يستعمل في جميع أنواع التربة ويتم عمل الثقب بواسطة آلة الدقاق الدوار Rotary Percussive Drill. يتراوح قطر الثقب المناسب ٧٥ - ١٢٠ مم. جميع تلك الأنواع تستخدم ماسورة حقن قطر ٢٥ مم تكون في حزمة واحدة مع الكابلات. يضغط الحقن خلال الماسورة وفي نفس الوقت تسحب الماسورة الخارجية الي الخارج.

٣ - شدادات بقطاع متضخم بطريقة ميكانيكية في موضع واحد أو عدة مواضع لمقاومة الأحمال المتوقعة تفاصيل تنفيذ الشداد - شكل (٢٠). تعتمد قدرة الشداد علي قوة الطبقة الطينية . يفضل القيام بعمل ثقب الشداد بواسط الآلة الدوارة Rotary Rig مع عمل توسيعات في أماكن محددة (تشبه الجرس) كل ٨٠ سم وذلك بالطرق الميكانيكية . تتم هذه التوسيعات بواسطة فرشاة خاصة Special Expanding Brush .


يكون الحقن بالأسمنت (وهو الأفضل) للشدادات كما أنه الأفضل في حماية الأسلاك من الصدأ . وفي بعض الأحيان يتم الحقن حول الكابلات بمادة راتنجية Resin أو مواد إيبوكسية .

وتصلح هذه الطرق في حالة أن طبيعة التربة لا تنهار في حالة تنفيذ ثقب الشداد .


يفضل أضافة أضافات الي مونة الحقن للأسراع بتصلد مونة الحقن ، علي أنه في يعض الأحيان و في حالة الرغبة في شد الكابلات خلال ساعات بعد تدكيك الكابل والحقن ، يتم أستعمال مواد إيبوكسية أو بوليستر.



TYPE 1 ANCHOR CYLINDER FILLED WITH GROUT




TYPE 2 ANCHOR CYLINDER ENLARGED BY GROUT INJECTED UNDER HIGH BUT CONTROLLED PRESSURE




TYPE 3 ANCHOR A CYLINDER MECHANICALLY ENLARGED AT ONE OR MORE POSITIONS ALONG ITS LENGTH

شكل (١٧) الخطوط العريضة لأنواع الشدادات الأول و الثاني والثالث




شکل (۱۸)


خطوات تنفيذ الأعمال - النوع الأول (١) Type



شكل (١٩) خطوات تنفيذ الأعمال -النوع الثاني (٢) Type




شكل (٢٠) خطوات تنفيذ الأعمال - النوع الثالث (٣) خطوات تنفيذ الأعمال - النوع الثالث (٣). تفاصيل مقدمة الشداد وميكانيكية الحقن - شكل (٢١).



(b)Grouting pipe and double packer introduced opposite manchettes and grout injected.


The process may be repeated.



شكل (٢١)


تفاصيل نهاية الشداد والماسورة الخاصة بالحقن

تفاصيل رأس الشداد - شكل (٢٢).




شكل (٢٢) تفاصيل البلته والخوابير – رأس الشداد

## تفاصيل كوريك شد الكابلات - شكل (٢٣).



شكل (۲۳). تفاصيل كوريك شد الكابلات تفاصيل رأس الشداد و الكابلات وخوابير الكابلات والبلته – شكل (۲٤).



شكل (٢٤) تفاصيل رأس الشداد

## طريقة التنفيذ لأحد المشروعات بجمهورية مصر العربية

مشروع محطة رفع رئيسية - بهتيم - شبرا الخيمة - قليوبية :

العمق ١٧ متر – الأبعاد ٢٥م × ٤٠م . المحطة محاطة بستائر معدنية وتم تنفيذ الشدادات الخلفية للستائر المذكورة لصلب جوانب الحفر ومقاومة ضغط التربة و ضغط المياه علي هذا العمق .

١ - يتم تنفيذ الحائط الساند سواء من خوازيق متماسة أو من ستائر معدنية حول المحطة . نبدأ الحفر في
 داخل المحطة حتى نصل الى منسوب صف الشدادات الأول المحدد بالتصميم على عمق ٢ متر .


٢ - تحديد نوع الشداد: هل هو شداد مؤقت أم شداد دائم. الشداد الدائم يظل بعمر المنشأ وله طريقة تنفيذ خاصة و أشتراطات خاصة ، أما الشداد المؤقت فأنه يعمل لفترة محددة هي زمن المشروع ثم يتم الأستغناء عنه.

٣ - تبدأ ماكينة التخريم في عمل ثقوب الشدادات بالقطر و الميل و الطول المطلوب، و الذي تم
 تحديدهم في التصميم وعلى عمق ٢ متر، المسافة الأفقية بين الشدادات وبعضها = ٤ متر.

٤ - يتم تنفيذ صف الشدادات الأول (في المستوي الأفقي) وعلي مسافات محددة في التصميم في المستوي
 الأفقى وعلى عمق ٢ متر من سطح الأرض.

ه - بعد أنتهاء تنفيذ صف الشدادات الأول بالكامل ، نبدأ أعمال الحفر من منسوب صف الشدادت الأول الي من منسوب صف الشدادات الثاني - عمق ٦ متر من سطح الأرض . نجري عملية تنفيذ الصف الثاني من الشدادات وهكذا بالنسبة للصف الثالث والرابع .

٦ - يستكمل الحفر حتي منسوب التأسيس ويتوالي تنفيذ المحطة - شكل (٢٥).



Bantaem Main Pumping Station - Pouring of concrete for the lower slab


حمطة الرقم الرئيسية يبهثيم صب الأرضيا

## شکل (۲۵)

محطة الرفع الرئيسية في بهتيم (طاقتها ٨٨٠٠٠٠ متر مكعب / يوم ) - صلب جوانب الحفر بالستائر المعدنية بشدادات خلفية - المواسير الظاهرة هي مواسير لآبار عميقة لتخفيض المياه الجوفية

# تطبيقات علي مشروعات تحت الأنشاء:

شکل (۲٦).



شکل (۲٦)

تطبيقات للشدادات – بناء حائط خشبي بنظام الشدات المختلطة والشدادات الخلفية – جمهورية ألمانيا

#### المراجع

- ١. معهد شركة المقاولون العرب.
- ٢. هندسة التشييد لمرافق المياه والصرف الصحي م/ محمود حسين المصيلحي.
  - ٣. كتالوجات شركة المقاولون العرب.
  - ٤. معهد التدريب الفني والمهني شركة المقاولون العرب.
    - كتالوجات شركة ليفت سلاب مصر.
    - ٦. الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية .
- ٧. ندوة أعمال الخرسانة سابقة الأجهاد معهد التدريب الفني والمهني لشركة المقاولون
   العرب .
  - A. Design And Construction Of Ground Anchors T.H.HANNA

أعمال التخطيط للكباري قبل البدأ في التنفيذ	٣
الأعمال المساحية لأساسات الكباري :	٥
الأساسات داخل القطاع المائي (القيسونات Caissons)	٨
أنشاء الكباري	٩
تنفذ أرتكازات الكباري داخل المجري المائي	٩
١ - التنفيذ باستخدام الستائر المعدنية :	٩
struction of Under Water Pile Cap Using Sinking Technique and إنشاء قواعد دعامات الكباري – 7	Con
Lift Slab System	11
خطوات التنفيذ :	١٢
- ١ - الجزء أعلى سطح المياه :	١٢
- الجزء تحت سطح الماء :	19
٣ – القيسون الصندوقي داخل المجري المائي باستخدام الهواء المضغوط :	۲.
طريقة التنفيذ :	۲.
تفاصيل تنفيذ القيسونات بالهواء المضغوط :	7 7
مكونات القيسون :	77
طرق أنشاء الكباري	٣١
أولا : نظام العربات المتحركة Cantilever Carriage System .	* *
- وصف عام لطريقة التنفيذ :	٣٢
الشدات الخرسانية المسلحة لقطاع الكوبري :	٣٨
خطوات تحريك وضبط الحركة :	٣٨
طريقة العمل:	٤٢
ثانيا : نظام دفع الهيكل العلوي Deck pushing system .	٤٦
,	٤٦

17	تركيب الأرتكاز النهائي
٦٩	: Launching girders system ثالثا : نظام العربات الطائرة
44	العربات التي تحمل الرافع الحامل للكمرة الطولية الرئيسية :
79	المميزات :
19	طريقة التنفيذ :
٧٧	رابعا: الكباري المعدنية:
<b>Y Y</b>	مميزاتها :
٧٥	خامساً : الكوبري العلوي فوق شارع الجلاء :
٧٦	سادسا : الكباري المعلقة Suspended bridges
٧٦	المميزات :
٧٦	عملية الأنشاء :
V 9.	نماذج للكباري المعلقة المتميزة في العالم
٨٤	الخرسانة سابقة الأجهادالخرسانة سابقة الأجهاد
٨٥	الخرسانة سابقة الأجهاد
٨٥	أنظمة الخرسانة سابقة الأجهاد :
٨٥	ا - خرسانة ذات شد مسبق Pre-tensioned .
٨٥	r - خرسانة ذات شد لاحق Post-tensioned - حرسانة
۸٦	عناصر عملية سبق الأجهاد :
AR	أولا: الخرسانة المسلحة سابقة الأجهاد:
AR	ثانيا : صلب التسليح للخرسانة سابقة الأجهاد:
AA	ثالثا: أجربة الجدائل Tendon Duct :
A9	رابعا: المواسير البلاستيك داخل الأجربة Mandrill Pipes :
۹.	خامسا: رؤوس التثبيت Anchorage خامسا
۹.	سادسا : المعدات الهيد, وليكية :

عملية شد الكابلات Applying of Pre stressing	9.5
عملية الحقن :	4 4
الشدادت الخلفية لصلب جوانب التربة والصخور السابقة الأجهاد	٩.٨
بعض أنواع الشدادات المستخدمة وتفاصيلها	١.٦
خطوات العمل :	1.1
التثقيب:	1.7
أنواع الشدادات المستخدمة في المملكة المتحدة :	1.9
طريقة التنفيذ لأحد المشروعات بجمهورية مصر العربية	114
المراجع	17.